

Budynek Bołtucia 1 w Grodzisku Maz. remont IE w lokalu nr 38.  
KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>KNNR-W 9 0204-05</b>	Demontaż gniazd bezpiecznikowych podwujnych.	szt.	2		
2	<b>KNNR 9 0402-05</b>	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych.	szt.	3		
3	<b>KNNR 9 0402-06</b>	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.	1		
4	<b>KNNR 9 0401-07</b>	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego.	szt.	4		
5	<b>KNNR 9 0301-01</b>	Wymiana przewodów obwodu oświetlenia, układanych pod tynkiem.	m	21		
6	<b>KNNR 9 0301-01</b>	Wymiana przewodów obwodu gniadek wtyczkowych, układanych pod tynkiem.	m	23		
7	<b>KNNR 5 1207-03</b>	Wykucie bruzdy dla przewodów podtynkowych w betonie	m	11		
8	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Układane przewodu YDYżo3x2,5 p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	6		
9	<b>KNNR 5 1208-01</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	6		
10	<b>KNNR 5 0404-06</b>	Montaż obudowy dla tablicy rozdzielczej 12 modułowej	szt.	1		
11	<b>KNNR 5 0407-03</b>	Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego jednofazowego 25/0,030A	szt.	1		
12	<b>KNNR 5 0407-03</b>	Montaż wyłącznika nadprądowego S301B-10-2szt + S301B-16-3szt.	szt.	5		
13	<b>KNNR 5 0407-03</b>	Montaż ochronników przeciwprzepięciowych klasy C w układzie TT	szt.	2		
14	<b>KNNR 5 0103-02</b>	Montaż rurki elektroinstalacyjnej z PCW RL16 naściennej przykręcanej do betonu (WLZ).	m	7		
15	<b>KNNR 5 0203-02</b>	Układanie przewodu wciąganego do rurki - DYżo4mm <sup>2</sup> .	m	8		
16	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Montaż puszki instalacyjnej podtynkowej pojedynczej o śr.do 60 mm	szt.	6		
17	<b>KNNR 5 0308-04</b>	Montaż gniazda instalacyjnego wtyczkowego podwójnego, podtynkowego ze stykiem ochronnym 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> , IP20	szt.	3		
18	<b>KNNR 5 0308-05</b>	Montaż gniazda instalacyjnego wtyczkowego, podtynkowego ze stykiem ochronnym 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> , IP44.	szt.	4		
19	<b>KNNR 5 0306-02</b>	Montaż łącznika jednobiegunowego podtynkowego w istniejącej puszcze instalacyjnej.	szt.	4		
20	<b>KNNR-W 9 0501-01</b>	Wymiana w pomieszczeniu łazienki oprawy oświetleniowej przykręcanej wykonanej w stopniu ochrony IP20 na oprawę ze źródłem światła typu LED o mocy 9 W i temperaturze barwowej nie większej jak 3500K, IP44.	szt.	1		
21	<b>KNNR 5 1301-01</b>	Sprawdzenie stanu technicznego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Robocizna mnożona przez współczynnik 0,5.	obwód	4		
22	<b>KNNR 5 1305-01</b>	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	7		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: