

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45311200-2	Roboty demontażowe związane z przebudową, wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych piętrowych.					
1.1	KNNR-W 9 0812-04	Odłączenie istniejącego kabla przyłącza YAKY4x35 mm ² od zacisków podstaw na kondrukcji przyłącza napowietrznego.	szt.	1			
1.2	KNNR-W 9 0303-05	Demontaż zużytych przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 6-35 mm ² wciąganych w rury instalacyjne	m	140			
1.3	KNNR-W 9 0201-05	Demontaż złącza napowietrznego, głównej tablicy rozdzielczej, tablic piętrowych i tablic lokalowych.	szt.	8			
1.4	KNNR-W 9 0205-06	Demontaż liczników energii elektrycznej trójfazowych trzy systemowych i zdanie do PGE.	szt.	1			
1.5	KNNR-W 9 0303-05	Demontaż przewodów izolowanych jednożyłowych starej WLZ pionowej o przekroju 16 mm ² wciąganych w rury instalacyjne	m	30			
1.6	KNNR-W 9 0201-05	Demontaż piętrowych wnekowych tablic rozdzielczych.	szt.	3			
1.7	KNNR-W 9 0303-05	Demontaż jednożyłowych przewodów ADg4 istniejących wewnętrznych linii zasilających z rur elektroinstalacyjnych ułożonych pod tynkiem.	m	72			
1.8	KNNR-W 9 1102-04	Zamurowanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne	m ³	2			
1.9	KNNR-W 9 111-01	Naprawa tynku na ścianie budynku po zdemontowanym kablu starej WLZ oraz po wnękach. .	m	10			
1.1	KNNR 3 00607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetrarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²	2			
2	45311200-2	Roboty montażowe związane z przebudową, wewnętrznych linii zasilających, tablic rozdzielczych piętrowych.					
2.1	KNNR-W 9 1102-02	Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym dla głównej tablicy rozdzielczej (na głębokość 8 cm)	dm ³	10			
2.2	KNNR 5 0401-01	Montaż złącza kablowego ZK-1 wyposażonego w/g projektu..	kpl.	1			
2.3	KNNR 5 0404-05	Montaż obudowy wykonanej z materiały izolacyjnego termoutwardzanego w stopniu ochrony IP44 na ścianie budynku nad złączem kablowym przeznaczonego dla wyłącznika pożarowego. Obudowa wyposażona w wyłącznik o parametrach w/g projektu, oraz zamek w/g wymagań PGE..	szt.	1			
2.4	KNNR 5 0404-07	Montaż obudowy tablicy piętrowej we wnęcie - obudowa 0,35x0,35x0,20 z materiału termoutwardzalnego przystosowana do zamknięcia zgodnie z wymogami PGE.	szt.	4			
2.5	KNNR 5 0406-01	Montaż rozłączników bezpiecznikowych wyposażonych we wstawki i wkładki wg projektu w obudowach tablic piętrowych.	szt.	2			
2.6	KNNR 5 0406-01	Montaż jednofazowych wyłączników nadmiarowoprądowych w obudowach tablic piętrowych C-25.	szt.	9			
2.7	KNNR-W 9 0207-01	Demontaż i ponowny montaż jednofazowych wyłączników nadmiarowoprądowych w obudowach tablic piętrowych C-32.	szt.	3			
2.8	KNNR 5 0404-05	Montaż obudwy tablicy licznikowej	szt.	6			
2.9	KNNR 5 0408-01	Montaż tablicy licznikowej	szt.	6			
2.1	KNNR-W 9 00205-01	Demontaż i ponowny montaż liczników energii elektrycznej jednofazowych	szt.	7			
2.1	KNNR-W 9 10205-01	Demontaż i ponowny montaż liczników energii elektrycznej trójfazowych	szt.	1			
2.1	KNNR 5 21207-09	Wykucie bruzd dla rur poziomego i pionowego odcinka WLZ w cegle.	m	63			

Budynek Plac Wolności 14 w Grodzisku Maz. remont IE zasilającej budynek.
KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.1	KNNR 531209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	9		
2.1	KNNR 540103-03	Układanie rury HDPE w kolorze szarym odpornej na promienie UV o śr.do 40 mm dla WLZ na betonie.	m	14		
2.1	KNNR 550103-03	Układanie rury HDPE w kolorze szarym odpornej na promienie UV o śr.do 28 mm dla WLZ na betonie.	m	22		
2.1	KNNR 560101-06	Układanie rury winidurowej w kolorze szarym o śr.do 40 mm dla WLZ w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	16		
2.1	KNNR 570101-06	Układanie rury winidurowej w kolorze szarym o śr.do 28 mm dla WLZ w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	96		
2.1	KNNR 580201-06	Wciąganie przewodu WLZ izolowanego jednożyłowego LYC16 mm2 w rurę osłonową	m	15		
2.1	KNNR 590201-06	Wciąganie przewodu WLZ izolowanego jednożyłowegoLYC10 mm2 w rurę osłonową (odcinek pionowy)	m	110		
2.2	KNNR 501204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył Cu 16 mm2, .	szt.	10		
2.2	KNNR 511203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 10 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	10		
2.2	KNNR 520201-04	Wciąganie przewodu WLZ izolowanego jednożyłowego DY4 mm2 w rurę osłonową	m	220		
2.2	KNNR 530201-04	Wciąganie przewodu WLZ izolowanego jednożyłowego DYd2,5 mm2 w rurę osłonową (dla obwodu administracyjnego).	m	9		
2.2	KNNR 541203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 4mm2 pod zaciski lub bolce.	szt.żył	42		
2.2	KNNR 551208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm, z zatarciem.na gładko.	m	75		
2.2	KNNR 360605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	2		
2.2	KNNR-W 4-703 0305-01	Montaż wkładek topikowych do 63A	szt.	12		
2.2	KNNR 580201-04	Układanie przewodu ochronnego (WLZ) izolowanego jednożyłowego DY16 mm2 wciąganego do rury.	m	3		
2.2	KNNR 590408-02	Wykonanie szyny ochronnej PE w złączu, tablicy głównej i piętro- wych.	szt.	5		
2.3	KNNR 500601-01	Montaż na dachu przewodów instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	126		
2.3	KNNR 510602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m	48		
2.3	KNNR 520605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	36		
2.3	KNNR 531304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	5		
2.3	4	Przygotowanie dokumentów do zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej . Obmiar 6 umów na licznik jednofazowy dla lokali mieszkalnych + 1 umowa na licznik jednofazowy obwodu adminis- tracyjnego.	pomiar	8		
345311200-2 Badania i pomiary						
3.1	KNNR 50304-04	Montaż rozgałęźnika z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrę- canego w obudowach tablic piętro- wych.	szt.	4		
3.2	KNNR 51305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	9		

PODPIS WYKONAWCY

Budynek Plac Wolności 14 w Grodzisku Maz. remont IE zasilającej budynek.
KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Montaże				
1.1	KNNR 5 0404-05	Montaż obudowy w II klasie izolacji wyposażonej w aparaty sterujące oświetleniem administracyjnym opisane w projekcie.	szt.	1		
1.2	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	8		
1.3	KNNR 5 0302-05	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr.do 60 mm o 1 wylocie.	szt.	4		
1.4	KNNR 5 0302-05	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowej o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	7		
1.5	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle.	m	34		
1.6	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu YDYżo3x1,5,750V w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe.	m	86		
1.7	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu 3x1,5,750V, odpornego na zewnętrzne warunki atmosferyczne w rurkach osłonowych	m	36		
1.8	KNNR 5 0101-02	Układanie rury winidurowej odpornej na promieniowanie UV o śr.do 28 mm na cegle.	m	28		
1.9	KNNR 5 0304-03	Montaż na ścianie budynku rozgałęźnika bryzgoszczelnego z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV o 3 wylotach przykręcane	szt.	2		
1.1	KNNR 5 00504-02	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej do sufitu lub ściany wykonanej w stopniu ochrony IP44 ze źródłem światła typu LED o parametrach określonych w projekcie.	kpl.	17		
1.1	KNNR 5 10306-02	Montaż przycisku światło, jednobiegunowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej	szt.	2		
1.1	KNNR 5 20306-02	Montaż łącznika jednobiegunowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
1.1	KNNR 5 30306-04	Montaż łącznika schodowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej.	szt.	2		
1.1	KNNR 5 41305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: