

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kościuszki 21 malowanie elewacji						
1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr 12 cm	m ³	0,17		
3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10 cm	m ²	1,44		
4	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt	6		
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	1,96		
6	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	1,96		
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kornierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	2		
8	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³	0,31		
9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	0,41		
10	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	0,41		
11	KNR 4-01 0735-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim - attyka	m ²	2,5		
12	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	2		
13	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - na kominach	szt.	22		
14	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie demontaż wywiewki z blachy nie nadającej się do użytku	m	1		
15	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.	1		
16	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²	56,81		
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²	157,5		
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	157,5		
19	KNR-W 4-011204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	157,5		
20	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	157,5		
21	KNR 4-010354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	1		
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1		
23	KNR 4-01 0322-02 analogia	Montaż od zewnątrz wywiewki (rurka pcv zakończona kominkiem dł. ok. 1,0 m)	szt.	1		
24	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	6,15		
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²	6,15		
26	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	6,15		
27	KNR-W 4-011204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	6,15		
28	KNR 4-01 0533-02	Wymiana odcinka obróbki blacharskiej pokrycia pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej	m ²	1,35		
29	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt	7		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie odcinka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,5		
31	NNRNKB 202 0517-03	Uzupełnienie rynny dachowej z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm	m	4,5		
32	KNR 4-01 0533-02	Wymiana odcinka obróbki blacharskiej pokrycia pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej	m ²	2,7		
33	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej przy pasie nadrynnowym	m ²	2,5		
34	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż czopucha komina	szt.	1		
35	kalkulacja własna	Montaż na rurze kominowej okapnika nad pasem podrynnowym	szt.	1		
36	kalkulacja własna	Montaż na istniejącym kominie 1 mb rury kominowej stalowej kwasoodpornej Dn180 wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami systemu kominowego potrzebnego do prawidłowego montażu przedłużanego komina	szt.	1		
37	kalkulacja własna	Montaż na rurze opaski usztywniającej szerokiej i montaż za pomocą obejmy do istniejącego komina ceglanego 1,0x1,0 m	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: