
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Żeromskiego 23, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 11 lipca 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 11 lipca 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 0-19		Demontaż okien	m2		
d.1	0928-04					
	analogia					
			2,05 * 1,43 * 4 + 1,16 * 1,43 * 4	m2	18,36	
					RAZEM	18,36
2	KNR 13-23		Wykucie ościeżnic	szt.		
d.1	0105-04					
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
3	NNRNKB		Montaż stolarki okiennej z profili pcv pięciokomorowych, trzyszybowych	m2		
d.1	202 1025-04					
			2,05 * 1,43 * 4 + 1,16 * 1,43 * 4	m2	18,36	
					RAZEM	18,36
4	KNP 05		Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych	szt.		
d.1	0710-01.01					
	analogia					
			8	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
5	KNR 4-01		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1	0707-05					
			(2,05 + 1,43 * 5 + 4,16 + 1,43 * 2) * 4 * 2	m	129,76	
					RAZEM	129,76
6	NNRNKB		gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz	m2		
d.1	202 1134-02					
			(2,05 + 1,43 * 5 + 4,16 + 1,43 * 2) * 4 * 0,2 * 2	m2	25,95	
					RAZEM	25,95
7	KNR 19-01		Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer.25 cm	m2		
d.1	0809-05					
			(2,05 + 1,43 * 5 + 4,16 + 1,43 * 2) * 4 * 0,2 * 2	m2	25,95	
					RAZEM	25,95
8	NNRNKB		gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz	m2		
d.1	202 1134-02					
			(2,05 + 1,43 * 5 + 4,16 + 1,43 * 2) * 4 * 0,2 * 2	m2	25,95	
					RAZEM	25,95
9	KNR-W 4-01		Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym,	m2		
d.1	1204-02					
			(2,05 + 1,43 * 5 + 4,16 + 1,43 * 2) * 4 * 0,2	m2	12,98	
					RAZEM	12,98
10	KNR-W 2-02		Malowanie ościeży drzwiowych od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym	m2		
d.1	1519-01					
			(2,05 + 1,43 * 5 + 4,16 + 1,43 * 2) * 4 * 0,2	m2	12,98	
					RAZEM	12,98
11	KNR-W 4-01		Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z pcv	m		
d.1	0205-01					
	analogia					
			2,05 * 4 + 1,16 * 4	m	12,84	
					RAZEM	12,84
12	KNR 4-01		Rozebranie obróbek (parapetów zewnętrznych) z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08					
	analogia					
			(2,05 * 4 + 1,16 * 4) * 0,35	m2	4,49	
					RAZEM	4,49
13	NNRNKB		Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązu	m2		
d.1	202 0541-02					
	analogia					
			(2,05 * 4 + 1,16 * 4) * 0,35	m2	4,49	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,49
14 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia		Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
			$(2,05 * 1,43 * 4 + 1,16 * 1,43 * 4) * 0,1$	m3	1,84	
					RAZEM	1,84
15 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia		Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
			$(2,05 * 1,43 * 4 + 1,16 * 1,43 * 4) * 0,1$	m3	1,84	
					RAZEM	1,84
16 d.1	analiza indywidualna		Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3		
			$(2,05 * 1,43 * 4 + 1,16 * 1,43 * 4) * 0,1$	m3	1,84	
					RAZEM	1,84
17 d.1	KNR AT-56 0101-02		Uporządkowanie i likwidacja miejsca robót	msc.		
			8	msc.	8,00	
					RAZEM	8,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY BUDOWLANE		2
Spis treści		4