

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 43 w Grodzisku Mazowieckim

ADRES INWESTYCJI: Grodzisk Mazowiecki, ul. 1 Maja 43

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

ADRES INWESTORA: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sportowa 29

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 2 lipca 2024

POZIOM CEN: 21.06.2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wtorek, 2 lipca 2024

Kominy ul. 1 Maja 43

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Kominy ul. 1 Maja 43						
1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	17,72		
		obmiar = 17,72 m				
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów ponad dachem z cegieł pełnych przy zachowaniu zasad pierwotnej konstrukcji, z odtworzeniem nasad kominowych z uwzględnieniem otworów bocznych wentylacyjnych	m3	2,50		
		obmiar = 2,50 m3				
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy (czapy) kominów o średniej grubości 7 cm	m2	3,57		
		obmiar = 3,57 m2				
4	KNR 7-12 0212-01	posmarowanie czap masą asfaltowo-kauczukową	m2	3,57		
		obmiar = 3,57 m2				
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki wokół kominów	m2	6,20		
		obmiar = 6,20 m2				
6	KNR 2-02 0817-02 analogia	osiatkowanie i wykonanie tynków cementowo-wapiennych na kominach,	m2	12,40		
		obmiar = 12,40 m2				
7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	gruntowanie powierzchni kominów	m2	12,40		
		obmiar = 12,40 m2				
8	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	malowanie kominów farbą elewacyjną w kolorze zbliżonym do elewacji	m2	12,40		
		obmiar = 12,40 m2				
9	KNR 4-01 0322-02 analogia	Montaż kratki wentylacyjnych bocznych umożliwiających bezproblemowe czyszczenie kanałów	szt.	26,00		
		obmiar = 26,00 szt.				
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	2,50		
		obmiar = 2,50 m3				
11	kalkulacja własna	wykonanie opinii kominiarskiej - dla 4 kominów	komin	1,00		
		obmiar = 1,00 komin				
Kosztorys netto						
VAT 0%						
Kosztorys brutto						