

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 43 w
Grodzisku Mazowieckim

ADRES INWESTYCJI: Grodzisk Mazowiecki, ul. 1 Maja 43

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim

ADRES INWESTORA: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sportowa 29

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 2 lipca 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 2 lipca 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Kominy ul. 1 Maja 43					
1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		$(2,04 + 0,56 + 1,87 + 0,55 + 1,34 + 0,49 + 1,52 + 0,49) * 2$	m	17,72	
				RAZEM	17,72
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów ponad dachem z cegieł pełnych przy zachowaniu zasad pierwotnej konstrukcji, z odtworzeniem nasad kominowych z uwzględnieniem otworów bocznych wentylacyjnych	m3		
		$(2,04 * 0,56 + 1,87 * 0,55 + 1,34 * 0,49 + 1,52 * 0,49) * 0,7$	m3	2,50	
				RAZEM	2,50
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy (czapy) kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		$(2,04 * 0,56 + 1,87 * 0,55 + 1,34 * 0,49 + 1,52 * 0,49)$	m2	3,57	
				RAZEM	3,57
4	KNR 7-12 0212-01	posmarowanie czap masą asfaltowo-kauczukową	m2		
		$(2,04 * 0,56 + 1,87 * 0,55 + 1,34 * 0,49 + 1,52 * 0,49)$	m2	3,57	
				RAZEM	3,57
5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki wokół kominów	m2		
		$0,35 * (2,04 + 0,56 + 1,87 + 0,55 + 1,34 + 0,49 + 1,52 + 0,49) * 2$	m2	6,20	
				RAZEM	6,20
6	KNR 2-02 0817-02 analogia	osiatkowanie i wykonanie tynków cementowo-wapiennych na kominach,	m2		
		$(2,04 + 0,56 + 1,87 + 0,55 + 1,34 + 0,49 + 1,52 + 0,49) * 2 * 0,7$	m2	12,40	
				RAZEM	12,40
7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	gruntowanie powierzchni kominów	m2		
		$(2,04 + 0,56 + 1,87 + 0,55 + 1,34 + 0,49 + 1,52 + 0,49) * 2 * 0,7$	m2	12,40	
				RAZEM	12,40
8	KNR-W 4-01 1204-03 analogia	malowanie kominów farbą elewacyjną w kolorze zbliżonym do elewacji	m2		
		$(2,04 + 0,56 + 1,87 + 0,55 + 1,34 + 0,49 + 1,52 + 0,49) * 2 * 0,7$	m2	12,40	
				RAZEM	12,40
9	KNR 4-01 0322-02 analogia	Montaż krtek wentylacyjnych bocznych umożliwiających bezproblemowe czyszczenie kanałów	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
10	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.2	m3	2,50	
				RAZEM	2,50
11	kalkulacja własna	wykonanie opinii kominiarskiej - dla 4 kominów	komin		
		1	komin	1,00	
				RAZEM	1,00