
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Bołucia 1, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: piątek, 7 czerwca 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
piątek, 7 czerwca 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-03 0711-01 analogia	demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	szt.		
		90	szt.	90,00	
				RAZEM	90,00
2	KNNR 2 1105-02	Wymiana wyłazu dachowego	m2		
		0,8 * 0,8	m2	0,64	
				RAZEM	0,64
3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną przy okapie	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
4	KNNR-W 3 0511-04	Wymiana rynien fi 150 + rynhaki z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		39,4	m	39,40	
				RAZEM	39,40
5	KNR 19-01 0538-01	Wymiana pasa nadrynnowego 25cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		38,9 * 0,25	m2	9,73	
				RAZEM	9,73
6	KNR 19-01 0538-02	Wymiana pasa podrynnowego 40 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		38,9 * 0,4	m2	15,56	
				RAZEM	15,56
7	KNKRB 2 0503-02	Wymiana obróbki przy ogniomurze z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		3,6	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
8	KNKRB 2 0503-02	Wymiana obróbki na ogniomurze z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		5,4	m2	5,40	
				RAZEM	5,40
9	KNNR-W 3 0510-02	Wymiana rur spustowych fi 120 z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		52	m	52,00	
				RAZEM	52,00
10	KNR 0-22 0529-04	Wymiana obróbek kominów z papy termozgrzewalnej	m		
		4,6 * 9	m	41,40	
				RAZEM	41,40
11	KNR K-05 0402-03	Montaż obróbek z blachy - dociskowe przy kominach	m		
		41,4	m	41,40	
				RAZEM	41,40
12	KNR 13-23 0101-08	Skucie odspojonych tynków na kominach	m2		
		9,94	m2	9,94	
				RAZEM	9,94
13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		24,84	m2	24,84	
				RAZEM	24,84
14	KNR 2-02 0817-02 analogia	Osiatkowanie i otynkowanie kominów	m2		
		24,84	m2	24,84	
				RAZEM	24,84

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		24,84	m2	24,84	
				RAZEM	24,84
16 d.1	KNR AT-48 0110-02 analogia	Pomalowanie kominów	m2		
		24,84	m2	24,84	
				RAZEM	24,84
17 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	montaż kratki wentylacyjnych na kominach, kratki na haczykach demontowalne	szt.		
		40	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
18 d.1	NNRNKB 202 0524-01 analogia	Posmarowanie czap kominowych środkiem bitumicznym (dacholeum)	m2		
		8,55	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
19 d.1	NNRNKB 202 0524-01 analogia	Posmarowanie połaci dachowych środkiem bitumicznym (dacholeum)	m2		
		236,4	m2	236,40	
				RAZEM	236,40
20 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		$0,8 * 0,8 * 0,1 + (9,73 + 15,56 + 3,48 + 9,94) * 0,05$	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3		
		$0,8 * 0,8 * 0,1 + (9,73 + 15,56 + 3,48 + 9,94) * 0,05$	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
22 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3		
		$0,8 * 0,8 * 0,1 + (9,73 + 15,56 + 3,48 + 9,94) * 0,05$	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.1	KSNR 2 1401-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY BUDOWLANE		2
Spis treści		4