

## KOSZTORYS ŚLEPY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki drzwiowej  
ADRES INWESTYCJI: Ul. Bołucia 1, Grodzisk Mazowiecki  
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A  
Grodzisk Mazowiecki

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: piątek, 7 czerwca 2024

POZIOM CEN: 07.06.2024

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

piątek, 7 czerwca 2024

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1 d.1	KNR 4-03 0711-01 analogia	demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej	szt.	90,00		
2 d.1	KNNR 2 1105-02	Wymiana wyłazu dachowego	m2	0,64		
3 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną przy okapie	m2	20,00		
4 d.1	KNNR-W 3 0511-04	Wymiana rynien fi 150 + rynhaki z blachy stalowej ocynkowanej	m	39,40		
5 d.1	KNR 19-01 0538-01	Wymiana pasa nadrynnowego 25cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2	9,73		
6 d.1	KNR 19-01 0538-02	Wymiana pasa podrynnowego 40 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2	15,56		
7 d.1	KNKRB 2 0503-02	Wymiana obróbki przy ogniomurze z blachy stalowej ocynkowanej	m2	3,60		
8 d.1	KNKRB 2 0503-02	Wymiana obróbki na ogniomurze z blachy stalowej ocynkowanej	m2	5,40		
9 d.1	KNNR-W 3 0510-02	Wymiana rur spustowych fi 120 z blachy stalowej ocynkowanej	m	52,00		
10 d.1	KNR 0-22 0529-04	Wymiana obróbek kominów z papy termozgrzewalnej	m	41,40		
11 d.1	KNR K-05 0402-03	Montaż obróbek z blachy - dociskowe przy kominach	m	41,40		
12 d.1	KNR 13-23 0101-08	Skucie odspojonych tynków na kominach	m2	9,94		
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	24,84		
14 d.1	KNR 2-02 0817-02 analogia	Osiatkowanie i otynkowanie kominów	m2	24,84		
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	24,84		
16 d.1	KNR AT-48 0110-02 analogia	Pomalowanie kominów	m2	24,84		
17 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	montaż kratki wentylacyjnych na kominach, kratki na haczykach demontowalne	szt.	40,00		
18 d.1	NNRNKB 202 0524-01 analogia	Posmarowanie czap kominowych środkiem bitumicznym (dacholeum)	m2	8,55		
19 d.1	NNRNKB 202 0524-01 analogia	Posmarowanie połączeń dachowych środkiem bitumicznym (dacholeum)	m2	236,40		
20 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	2,00		
21 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3	2,00		
22 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	2,00		
23 d.1	KSNR 2 1401-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	20,00		
<b>Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						