

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki drzwiowej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Chlebna 72, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 9 kwietnia 2024

POZIOM CEN: 09.04.2024

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 9 kwietnia 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1 d.1	KNR 19-01 1005-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	13,00		
2 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt.	13,00		
3 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych (ościeżnica + skrzydło) jednoskrzydłowych metalowych, pełnych, ocieplonych o wymiarach 1,00x2,10 m. Światło skrzydła 90 cm. Drzwi w okleinie drewnopodobnej w kolorze brązowym, z dwoma zamkami wpuszczanymi w skrzydło, z klamkami od zewnątrz i od wewnątrz, ze stopką. Próg z przekładką termiczną. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. Skrzydło, ościeżnica i próg powinny mieć uszczelki na całym obwodzie. Współczynnik przenikania ciepła U dla drzwi zewnętrznych (w całości) powinien wynosić maksymalnie 1,3 W/(m ² ·K)	m2	1,0 * 2,1 * 13 = 27,30		
4 d.1	KNP 02 1507 -07.01	Zakup i montaż odbojów drzwiowych	szt.	13,00		
5 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m	27,30		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz	m2	20,28		
7 d.1	KNR 19-01 0809-05	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer.25 cm	m2	20,28		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz	m2	20,28		
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym,	m2	10,14		
10 d.1	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie ościeży drzwiowych od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym	m2	10,14		
11 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	2,73		
12 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	2,73		
13 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	2,73		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						