

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów II ETAP Remontu dachu budynku przy ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 35 wGrodzisku Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 3 5 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Grodzisk Mazowiecki ,Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 05-825 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.Sportowa 29
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Remont dachu przewiduje się wykonać etapowo

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1	d.1 kalk. własna	Oznakowanie terenu budowy tablicami ostrzegawczymi	kpl.	1,000		
2	d.1 KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	188,020		
3	d.1 KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m ²	188,020		
4	d.1 KNR 4-04 0901-06 analogia	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu- montaż lei spustowych do gruzu z PCV- przyjęto 1 krotne przestawianie	m	7,000		
5	d.1 KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu- demontaż lei spustowych do gruzu z PCV-przyjęto 1 krotny demontaż	m	7,000		
6	d.1 kalk. własna	czas pracy zsyków na gruz-ryczałt	kpl.	0,333		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty murarskie -remont kominów				
7	d.2 wycena indywidualna	Opinia kominiarska (przed remontem z podaniem poziomu zagruzowania przewodów i po remoncie stwierdzająca prawidłowość wykonania robót)	kpl.	1,000		
8	d.2 kalk. własna	Demontaż anten,masztów,przewodów ,po uprzednich ustaleniach z właścicielami .	kpl.	1,000		
9	d.2 KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	6,000		
10	d.2 KNR 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z cegły pełnek klasy 150	m ³	15,494		
11	d.2 KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	28,688		
12	d.2 KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2-ściany kominów poniżej połąci	m ²	59,550		
13	d.2 KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	5,093		
14	d.2 KNR 2-02 0506-06 analogia	Nasady na przewody dymowe ze stali kwasoodpornej typu strażak	szt.	7,000		
15	d.2 KNR 19-01 0624-06 analogia	Uszczelnienie szczeliwem dekar skim styku kołnierza nasady kominowej i czapą	m	8,400		
16	d.2 KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe na czapach kominów wykonane farbą do betonu	m ²	5,093		
17	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż na kominach siatek ochronnych przeciw ptakom	szt	12,000		
18	d.2 KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie farbą silikatową elewacyjną - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna-ekominy	m ²	28,688		
19	d.2 NNRNKB 202 1520-05 analogia	(z.III) malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem 10% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na ścianach- ściany kominów poniżej połąci dachu	m ²	59,550		
Razem dział: Roboty murarskie -remont kominów						
3		Roboty rozbiórkowe				
20	d.3 KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10,844		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4		Roboty ciesielskie -remont więźby dachowej ,deskowania dachu,wymian pod systemowy wyłaz dachowy				
Razem dział: Roboty ciesielskie -remont więźby dachowej ,deskowania dachu,wymian pod systemowy wyłaz dachowy						
5		Roboty pokrywczepokrycie dachowe				
Razem dział: Roboty pokrywczepokrycie dachowe						
6		Roboty blacharskie				
21	d.6 NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	2,169		
22	d.6 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	10,844		
23	d.6 KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.	94,300		
24	d.6 KNR 4-03 1016-05	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie lub stropie	szt.	94,300		
25	d.6 KNR 19-01 0624-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych silikonem dekar skim	m	18,860		
Razem dział: Roboty blacharskie						
7		Roboty porządkowe				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.7	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie odpadów rozbiórkowych budowlanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	20,762		
27 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów rozbiórkowych budowlanych samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	20,762		
28 d.7	cena zakładowa	Koszt przyjęcia odpadów na wysypisko i utylizacja	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty porządkowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: