

Budynek ul. Kosciuszki 35 w Grodz. Maz. - remont instalacji
elektrycznych wewnętrznych dla lokalu nr 6
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR-W 9 0205-04	Demontaż licznika energii elektrycznej jednofazowego.	szt.	1		
2	KNNR 9 0201-05	Demontaż istniejącej tablicy licznikowej wraz bezpiecznikami.	szt	1		
3	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych.	szt.	8		
4	KNNR-W 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	4		
5	KNNR-W 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem płaskich lub kabelkowych ADYt2x1,5.	m	12		
6	KNNR 5 0404-06	Montaż obudowy izolacyjnej S-2 dla wyłącznika modułowego limitującego moc.	szt.	1		
7	KNNR 5 0407-03	Montaż wyłącznika nadprądowego S301 C-25	szt.	1		
8	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy licznikowej dla licznika jednofazowego.	szt.	1		
9	KNNR 5 0404-06	Montaż obudowy izolacyjnej dla tablicy rozdzielczej 12-to modułowej	szt.	1		
10	KNNR 5 0407-03	Montaż ochronników przeciwprzepięciowych klasy C w układzie TT	szt.	2		
11	KNNR 5 0407-03	Montaż wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego jednofazowego 25/0,030A	szt.	1		
12	KNNR 5 0407-03	Montaż wyłącznika nadprądowego S301B-10	szt.	1		
13	KNNR 5 0407-03	Montaż wyłącznika nadprądowego S301 B-16	szt.	3		
14	KNNR 5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunkowa	szt.	1		

PODPIS WYKONAWCY

Budynek ul. Kosciuszki 35 w Grodz. Maz. - remont instalacji
elektrycznych wewnętrznych dla lokalu nr 6
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15	KNNR 5 0110-04	Montaż listwy elektroinstalacyjnej z PCW przykręcane do cegły.	m	44		
16	KNNR 5 0212-01	Układanie przewodu kabelkowego YDYżo3x1,5 p.t. w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych.	m	12		
17	KNNR 5 0212-01	Układanie przewodu kabelkowego YDYżo3x2,5 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	32		
18	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodu ochronnego DYżo2,5 na tynku lub na listwie przypodłogowej.	m	26		
19	KNNR 5 0302-05	Montaż puszek instalacyjnych natynkowej trzywylotowej mm	szt.	2		
20	KNNR 5 0306-05	Montaż łącznika jednobiegunowego natynkowego do przygotowanego podłoża	szt.	3		
21	KNNR 5 0308-04	Montaż gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym natynkowego, podwójnego 2-biegunowego przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² . IP20.	szt.	9		
22	KNNR 5 0308-04	Montaż gniazda instalacyjnego wtyczkowego ze stykiem ochronnym natynkowego, 2-biegunowego przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² . IP44.	szt.	2		
23	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	14		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: