

Budynek ul. Kosciuszki 35 w Grodz. Maz. - remont instalacji  
elektrycznych oświetlenia administracyjnego.  
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Montaże</b>				
1.1	<b>KNNR 5 0404-05</b>	Montaż obudowy w II klasie izolacji wyposażonej w tablicę licznikową i wyłącznik nadmiarowoprądowy C-16 w obudowie plombowanej.	szt.	1		
1.2	<b>KNNR 5 0404-06</b>	Montaż w istniejącej obudowie dla tablicy oświetleniowej modułowej wyposażenia w aparaturę rozdzielczą i sterowniczą: 1- ochronniki przeciwprzepięciowe dla układu TT - 2 szt. 2-wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy 25/0,03AC - 2 szt. 3-wyłącznik nadmiarowoprądowy B-6 - 4 szt. 4-automat schodowy - 1 szt.	szt.	9		
1.3	<b>KNNR 5 1209-06</b>	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	6		
1.4	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowe o śr.do 60 mm o 1 wylocie.	szt.	5		
1.5	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	8		
1.6	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle.	m	34		
1.7	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Układanie przewodu YDYżo2x1,5,750V w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe.	m	26		
1.8	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Układanie przewodu YDYżo3x1,5,750V w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe.	m	36		
1.9	<b>KNNR 5 0802-02</b>	Montaż na ścianie budynku komórek stojąca dla podwieszenia przewodu oświetleniowego.	szt.	1		
1.10	<b>KNNR 5 0101-02</b>	Układanie rury winidurowej odpornej na promieniowanie UV o śr.do 28 mm na cegle.	m	28		

Budynek ul. Kosciuszki 35 w Grodz. Maz. - remont instalacji  
elektrycznych oświetlenia administracyjnego.  
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.11	<b>KNNR 5 0802-03</b>	Montaż na ścianie i stojaku haka do podwieszenia przewodu oświetleniowego.	szt.	2		
1.12	<b>KNNR 5 0304-03</b>	Montaż na ścianie budynku rozgałęźnika bryzgoszczelnego z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV o 3 wylotach przykręcane	szt.	1		
1.13	<b>KNNR 5 0803-01</b>	Montaż przewodu H07RN-F2x1,5mm <sup>2</sup> ręcznie podwieszzonego na linie nośnej.	szt.	2		
1.14	<b>KNNR 5 0203-01</b>	Układanie przewodu H07RN-F2x1,5 mm <sup>2</sup> wciągane do rurki.	m	40		
1.15	<b>KNNR 5 0504-02</b>	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej do sufitu lub ściany wykonanej w stopniu ochrony IP44 ze źródłem światła typu LED o mocy nie mniejszej jak 14 W temperaturze barwowej nie większej jak 3500K.	kpl.	5		
1.16	<b>KNNR 5 0504-02</b>	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej do sufitu wykonanej w stopniu ochrony IP44 ze źródłem światła typu LED o mocy nie mniejszej jak 14 W temperaturze barwowej nie większej jak 3500K wyposażonej w czujnik ruchu..	kpl.	1		
1.17	<b>KNNR 5 0306-02</b>	Montaż przycisku światło, jednobiegunowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej	szt.	6		
1.18	<b>KNNR 5 0306-02</b>	Montaż łącznika jednobiegunowego podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1		
1.19	<b>KNNR 5 0306-04</b>	Montaż łącznika schodowego podtynkowego w puszcze instalacyjnej.	szt.	2		
1.20	<b>KNNR 5 0802-02</b>	Montaż do ściany budynku komórek stojaka o parametrach jak na rysunku dla zamocowania oprawy ulicznej.	szt.	1		
1.21	<b>KNNR 5 0504-02</b>	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej do ściany nad wejściem do budynku wykonanej w stopniu ochrony nie mniejszym jak IP54 ze źródłem światła typu LED o mocy nie mniejszej jak 35 W temperaturze barwowej nie większej jak 3500K.	kpl.	1		

PODPIS WYKONAWCY

Budynek ul. Kosciuszki 35 w Grodz. Maz. - remont instalacji  
elektrycznych oświetlenia administracyjnego.  
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.22	<b>KNNR 5 0407-03</b>	Montaż czujnika ruchu JQ26, IP44 o zasięgu nie mniejszym jak 11m z nastawą na zwłokę 9 min. na na ścianie.	szt.	2		
1.23	<b>KNNR 5 1305-01</b>	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	6		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: