

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki do klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Narutowicza 15, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 25 kwietnia 2023

POZIOM CEN: 25.04.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wtorek, 25 kwietnia 2023

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1	KNR 13-23 0602-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m2	1,37 * 2,0 * 4 = 10,960		
2 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z progiem	szt.	4,000		
3 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	10,96 * 0,1 = 1,096		
4 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	10,96 * 0,1 = 1,096		
5 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	10,96 * 0,1 = 1,096		
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
6 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ocieplonych o wymiarach 1370x2070 - 2 szt., światło skrzydła min. 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkami podklamkowymi (9 szt. kluczy). Drzwi w kolorze grafitowym, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi z obniżonym progiem (dla przejazdu wózka inwalidzkiego). Drzwi odporne na warunki atmosferyczne	m2	1,37 * 2,07 * 2 = 5,672		
7 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych nie ocieplonych o wymiarach 1380x2080 - 2 szt., światło skrzydła min. 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz). Drzwi w kolorze grafitowym, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część panel w kolorze ramy. Drzwi bez progu	m2	1,38 * 2,08 * 2 = 5,741		
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	(1,37 * 2 * 0,15 + 1,37 * 2 * 0,15) * 2 = 1,644		
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(2,07 * 2 * 0,15 * 2 + 2,08 * 2 * 0,15 * 2) * 2 = 4,980		
10 d.2	KNKRB 2 0901-03	Tynki zwykłe na ościeżach o szer. do 15 cm wykonywane ręcznie	m2	(2,07 * 2 * 0,15 * 2 + 2,08 * 2 * 0,15 * 2) * 2 + (1,37 * 2 * 0,15 + 1,37 * 2 * 0,15) * 2 = 6,624		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	(1,37 * 2 * 0,15 + 1,37 * 2 * 0,15) * 2 = 1,644		
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(2,07 * 2 * 0,15 * 2 + 2,08 * 2 * 0,15 * 2) * 2 = 4,980		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	$(2,07 * 2 +$ $0,15 * 2 +$ $2,08 * 2 +$ $0,15 * 2) *$ $2 + (1,37 *$ $2 * 0,15 +$ $1,37 * 2 *$ $0,15) * 2 =$ $6,624$		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						