

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1	KNR 4-04 0504-06	demontaż fragmentów wykładzin podłogowych	m2	13,000		
2 d.1	KNNR-W 3 0806-01	wymiana desek podłogowych w zależności od konieczności - 10% -	m2	4,100		
3 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	13 * 0,02 + 4,1 * 0,025 = 0,363		
4 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	13 * 0,02 + 4,1 * 0,025 = 0,363		
5 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	13 * 0,02 + 4,1 * 0,025 = 0,363		
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
6 d.2	KNP 02 1105 -03.01 analogia	zmatowienie powierzchni desek i listew przy podłogowych drewnianych z użyciem szlifierki - 41 m2 + listwy 39 mb,	m2	41 + 39 * 0,05 = 42,950		
7 d.2	KNR 7-28 0302-07 analogia	uzupełnienie ubytków w podłodze szpachlą do drewna - 5%	m2	2,000		
8 d.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	odpylenie podłogi	m2	41,000		
9 d.2	KNR 13-23 1001-06 analogia	umycie i odtuszczenie podłogi	m2	41,000		
10 d.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	zabezpieczenie powierzchni wokół taśmą malarską lub folią	m2	41,000		
11 d.2	KNR 2-02 1509-01 analogia	pomalowanie farbą przeznaczoną do malowania podłóg (farba powinna być matowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, mycie, szorowanie, detergenty),	m2	41,000		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
Kosztorys netto						
VAT 0%						
Kosztorys brutto						