

Kosztorys ofertowy: Pańska 6m2

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	70,00		
		obmiar = 70,00 m				
2	KNNR 9 0201-05	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
3	KNNR 9 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (licznik)	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
4	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych(WLZ)	m	2,00		
		obmiar = 2,00 m				
5	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	70,00		
		obmiar = 70,00 m				
6	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku (YDYp 3x1,5mm2)	m	52,00		
		obmiar = 52,00 m				
7	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku (YDYp 3x2,5mm2)	m	72,00		
		obmiar = 72,00 m				
8	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku (YDYp 4x1,5mm2)	m	26,00		
		obmiar = 26,00 m				
9	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm	otw.	2,00		
		obmiar = 2,00 otw.				
10	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	13,00		
		obmiar = 13,00 szt.				
11	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	13,00		
		obmiar = 13,00 szt.				
12	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	6,00		
		obmiar = 6,00 szt.				
13	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2,00		
		obmiar = 2,00 szt.				
14	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	5,00		
		obmiar = 5,00 szt.				
15	KNNR 5 0306-02	Kostki jednobiegunowe łączeniowe na wypust oświetleniowy	szt.	5,00		
		obmiar = 5,00 szt.				
16	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80mm	szt.	13,00		
		obmiar = 13,00 szt.				
17	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze-Rozdzielnica tablicowa izolacyjna naścienna, 2-rzędowa, typy RN-2x12	szt.	1,00		

Kosztorys oferty: Pańska 6m2

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		obmiar = 1,00 szt.				
18	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach (S-301 C20A)	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
19	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach (S-301 B10A)	szt.	2,00		
		obmiar = 2,00 szt.				
20	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach(S-301 B16)	szt.	3,00		
		obmiar = 3,00 szt.				
21	KNNR 5 0407-03	Wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 25A 30 mA A	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
22	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa)	szt.	1,00		
		obmiar = 1,00 szt.				
23	KNNR 5 0405-06	rozdzielnice skrzynkowe licznikowe wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	kpl.	1,00		
		obmiar = 1,00 kpl.				
24	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar	6,00		
		obmiar = 6,00 pomiar				
25	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	prób.	8,00		
		obmiar = 8,00 prób.				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						