
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji wodociągowej

ADRES INWESTYCJI: UL. Poniatowskiego 35
Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: środa, 20 września 2023

POZIOM CEN: 20.09.2023

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

środa, 20 września 2023

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ				
1 d.1	KNR-W 4-02 0311-03	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm	m	22,000		
2 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	22 * 0,05 * 3,14 / 2 = 1,727		
3 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m3	22 * 0,05 * 3,14 / 2 = 1,727		
4 d.1	KNR-W 2-15 0105-06	Rura DN 50 montowana do konstrukcji budynku	m	22,000		
5 d.1	KNNR 4 1114-01 analogia	Trójnik redukcyjny DN 50/25 - podłączenia do pionów	kpl.	4,000		
6 d.1	KNR-W 2-15 0130-06 analogia	Zawór podpionowy odcinający DN 1"	szt.	4,000		
7 d.1	KNR 7-24 0205-05 analogia	Kolano DN 50	szt.	3,000		
8 d.1	KNR 7-24 0205-02 analogia	Kolano DN 25	szt.	4,000		
9 d.1	KNR-W 2-15 0130-06 analogia	Zawór odcinający DN 50	szt.	1,000		
10 d.1	KNR 0-34 0101-08	Izolacja rurociągów - izolacja rurociągu DN 50 z pianki PE grubości 13 mm	m	22,000		
11 d.1	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów - izolacja rurociągu DN 25 z pianki PE grubości 13 mm	m	4,000		
12 d.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji	m	22,000		
13 d.1		Badanie bakteriologiczne wody	szt	1,000		
Razem dział: WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ						
2		PIONY				
14 d.2	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	9 * 4 = 36,000		
15 d.2	KNNR 4 1114-01 analogia	Trójnik	kpl.	3 * 4 = 12,000		
16 d.2	KNR-W 2-15 0130-06 analogia	Zawór przelotowy przed licznikiem	szt.	3 * 4 = 12,000		
17 d.2	KNR 7-24 0205-02 analogia	Kolano DN 20	szt.	6 * 4 = 24,000		
18 d.2	KNR 4-03 1007-13	Ręczne przebijanie otworów w stropach	otw.	3 * 4 = 12,000		
19 d.2	KNR-W 4-01 0325-02	Uzupełnienie przebieg instalacji w stropach	szt	3 * 4 = 12,000		
20 d.2	KNNR 8 0115-02 analogia	Podłączenie instalacji w lokalach /demontaż i montaż wodomierza/	szt.	3 * 4 = 12,000		
21 d.2	KNR 0-34 0101-04 analogia	Izolacja (otulina by woda się nie skraplała)	m	10 * 4 = 40,000		
22 d.2	KNP 05 0116 -05.01 analogia	uchwyty mocujące	szt.	30 * 4 = 120,000		
Razem dział: PIONY						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						