

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : II ETAP Instalacja odgromowa .Remont dachu budynku przy ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 3 wGro-
dzisku Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 3 , 05-825 Grodzisk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Grodzisk Mazowiecki ,Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 05-825 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.Sportowa 29
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Remont dachu budynku przewidziano w dwóch etapach.
Wykonanie instalacji odgromowej przewidziano również w dwóch etapach, na wyremontowanych połaciach dachu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacje odgromowe			
1 d.1	KNR-W 5- 08 0604- 02 z.o. 9901-5 analogia		Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 66,88*1/3	m m	 22,293	
					RAZEM	22,293
2 d.1	KNR-W 5- 08 0607- 03 z.o. 9901-5		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 42*1/3 <ściany kominów > 1*1,50	m m m	 14,000 1,500	
					RAZEM	15,500
3 d.1	KNR-W 5- 08 0618- 01 z.o. 9901-5		Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 75*1/3	szt. szt.	 25,000	
					RAZEM	25,000
4 d.1	KNR-W 5- 08 0619- 01 z.o. 9901-5		Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 5- 08 0619- 05 z.o. 9901-5		Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych - roboty w budowlu o wysokości 4-12 m 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-03 1205-03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	 1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-03 1205-04		Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar . pomiar .	 1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	wycena indywidu- alna		Wykonanie metryki pomiaru 1*1/3	szt szt	 0,333	
					RAZEM	0,333