

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu
ADRES INWESTYCJI: Ul. Przemysłowa 2C m7, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: piątek, 7 kwietnia 2023

POZIOM CEN: 05.04.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
piątek, 7 kwietnia 2023

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż ze ścian kołków i uzupełnienie otworów po zdemontowanych kołkach	szt.	15,000		
2 d.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej (kuchnia, łazienka)	szt.	2,000		
3 d.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki nawiewu	szt.	1,000		
4 d.1	KNP 06 0218 -02.01	Demontaż deski sedesowej z tworzywa	szt.	1,000		
5 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	0,010		
6 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	0,010		
7 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	0,010		
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
8 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (kuchnia, łazienka)	szt.	2,000		
9 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek nawiewu	szt.	1,000		
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	32,480		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	92,118		
12 d.2	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach	m2	32,480		
13 d.2	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach	m2	92,118		
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,480		
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	92,118		
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	malowanie farbą olejną ściany w kuchni za zlewozmywakiem i kuchnią do wys. 1,5 m,	m2	(1,64 + 1,72) * 1,5 = 5,040		
17 d.2	KNP 06 0218 -02.02	Montaż deski sedesowej z tworzywa	szt.	1,000		
18 d.2	KNNR-W 2 W1101-02	zamontowanie fragmentu listwy przypodłogowej w przedpokoju	m	1,000		
19 d.2	KNR 0-25 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	3,06 * 1,05 * 2 = 6,426		
20 d.2	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	3,06 * 1,05 * 2 = 6,426		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						