

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki do klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Przemysłowa, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 25 kwietnia 2023

POZIOM CEN: 24.04.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

wtorek, 25 kwietnia 2023

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1	KNR 13-23 0602-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m2	0,9 * 2,0 * 6 = 10,800		
2 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z progiem	szt.	6,000		
3 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	10,8 * 0,1 = 1,080		
4 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	10,8 * 0,1 = 1,080		
5 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	10,8 * 0,1 = 1,080		
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
6 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ocieplonych o wymiarach 1100x2100, światło skrzydła 90 cm, z samozamykaczem, elektro zaczepem, klamkami (od zewnątrz rączka, od wewnątrz klamka), z zamkami podklamkowymi (5 szt. do każdych drzwi). Drzwi w kolorze brązowym, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część panel w kolorze ramy. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne	m2	1,0 * 2,1 * 6 = 12,600		
7 d.2	KNR AL-01 0304-01 analogia	Podłączenie elektrozaczepu do domofonu	szt	6,000		
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	(1,0 * 0,15 * 6) * 2 = 1,800		
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(2,1 * 2 * 0,15 * 6) * 2 = 7,560		
10 d.2	KNKRB 2 0901-03	Tynki zwykłe na ościeżach o szer. do 15 cm wykonywane ręcznie	m2	(1,0 * 0,15 * 6) * 2 + (2,1 * 2 * 0,15 * 6) * 2 = 9,360		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	(1,0 * 0,15 * 6) * 2 = 1,800		
12 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	(2,1 * 2 * 0,15 * 6) * 2 = 7,560		
13 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	(1,0 * 0,15 * 6) * 2 + (2,1 * 2 * 0,15 * 6) * 2 = 9,360		
Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						