
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI: Ul. Krótka 1, Grodzisk Mazowiecki

NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 22 czerwca 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

czwartek, 22 czerwca 2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY REMONTOWE			
1	KNNR-W 3 0303-02	Zamurowanie otworu w ścianie ceglanej przy podłodze 0,5x0,5 m	m2		
d.1		0,5 * 0,5	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1		0,5 * 0,5	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
3	KNR-W 4-01 0711-04	Wykonanie tynku na fragmencie zamurowanej ściany	m2		
d.1		0,5 * 0,5	m2	0,250	
				RAZEM	0,250
4	KNPnRPDE 74-199f	Demontaż ze ściany drabiny drewnianej	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNPnRPDE 74-200e	Powtórne zamocowanie drabin po pracach malarskich	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 13-23 0602-03	Demontaż prowizorycznych drzwiczek drewnianych przy wejściu pod schody	m2		
d.1		0,4 * 2,0	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
7	KNR-W 2-02 1037-01	Wykonanie nowych drzwiczek w celu zamknięcia przestrzeni pod schodami	m2		
d.1		0,4 * 2,0	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
8	TZKNBK XV 30	Oczyszczenie sufitów z łuszczącej się farby emulsyjnej wraz z wyłazem na strych	m2		
d.1		1,4 * 4,6 + 1,0 * 4,25	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
9	KNR 13-23 1001-02	Oczyszczenie ścian z łuszczącej się farby emulsyjnej i łuszczącej się lamperii olejnej	m2		
d.1		(1,4 + 4,6 + 5,6) * 3 + (4,25 + 4,25 + 1,0) * 2,9	m2	62,350	
				RAZEM	62,350
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi przed malowaniem - sufity	m2		
d.1		1,4 * 4,6 + 1,0 * 4,25	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi przed malowaniem - ściany	m2		
d.1		(1,4 + 4,6 + 5,6) * 3 + (4,25 + 4,25 + 1,0) * 2,9	m2	62,350	
				RAZEM	62,350
12	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie z poszpachlowaniem powierzchni sufitów	m2		
d.1		1,4 * 4,6 + 1,0 * 4,25	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
13	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie z poszpachlowaniem powierzchni ścian	m2		
d.1		(1,4 + 4,6 + 5,6) * 3 + (4,25 + 4,25 + 1,0) * 2,9	m2	62,350	
				RAZEM	62,350
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi przed malowaniem - sufity	m2		
d.1		1,4 * 4,6 + 1,0 * 4,25	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi przed malowaniem - ściany	m2		
d.1		(1,4 + 4,6 + 5,6) * 3 + (4,25 + 4,25 + 1,0) * 2,9	m2	62,350	
				RAZEM	62,350

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,350
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,4 * 4,6 + 1,0 * 4,25	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
17	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(1,4 + 4,6 + 5,6) * 1,5 + (4,25 + 4,25 + 1,0) * 1,4	m2	30,700	
				RAZEM	30,700
18	KNR-W 4-01 d.1 1206-07	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian do wysokości 1,5 m (lamperie)	m2		
		(1,4 + 4,6 + 5,6) * 1,5 + (4,25 + 4,25 + 1,0) * 1,5	m2	31,650	
				RAZEM	31,650
19	KNR-W 2-02 d.1 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną belki stalowej sufitu 200 w kolorze ostrzegawczym	m2		
		0,2 * 3 * 1,39	m2	0,834	
				RAZEM	0,834
20	KNR 4-01 d.1 1212-34	Dwukrotne malowanie rury kanalizacyjnej ø160 dł. 3,0 m	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 0-25 d.1 0117-02	Oczyszczenie ze starej farby malarskiej (balustrada 2,6x1,0 m + pręt metalowy dł. 1,6 m)	m2		
		2,6 * 1,0 * 2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
22	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2,6 * 1,0 * 2	m2	5,200	
				RAZEM	5,200
23	KNR 0-34 d.1 0104-17	Wymiana ocieplenia na rurze wodnej	m		
		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 13-23 d.1 0602-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m2		
		1,24 * 2,44	m2	3,026	
				RAZEM	3,026
25	KNR 13-23 d.1 0105-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z progiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ocieplonych z naświetlem o wymiarach 1240x2440, światło 1 szt., jedno skrzydło min. 90 cm, z samozamykaczem, klamkami (od zewnątrz i od wewnątrz), zamkami podklamkowymi (3 szt. kluczy). Drzwi w kolorze brązu, z szybą zespoloną bezpieczną w górnej części, dolna część pełna. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne	m2		
		1,24 * 2,44	m2	3,026	
				RAZEM	3,026
27	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		1,4 * 2,7 + 0,4 * 1,9 + 1,6 * 1,0	m2	6,140	
				RAZEM	6,140
28	KNR 2 d.1 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m2		
		1,4 * 2,7 + 0,4 * 1,9 + 1,6 * 1,0	m2	6,140	
				RAZEM	6,140
29	KNKRB 2 d.1 1106-06	Listwy przyścienne z pcv, systemowe	m		
		2,7 + 1,4 + 4,6 + 1,6 + 1,6 + 1	m	12,900	
				RAZEM	12,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
31 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
32 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300