

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Traugutta 22 m. 28					
1	kalkulacja własna	Demontaż kołków montażowych	kołków		
		28	kołków	28.00	
				RAZEM	28.00
2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zerwanie tapety ze ściany w pokoju	m ²		
		(2.26+3.34)*1.30	m ²	7.28	
				RAZEM	7.28
3	KNR 19-01 0345-09 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w łazience, kuchni, pokoju	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		16.00+3.20+4.10+2.00+1.70	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
5	KNR 4-01 1204-08 pokój łazienka hol kuchnia przedsiónek	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		(3.95*2+4.99*2)*2.70	m ²	48.28	
		(2.14*2+1.67*2)*2.70	m ²	20.57	
		(1.69*2+1.21*2)*2.70	m ²	15.66	
		(2.14*2+2.19*2)*2.70	m ²	23.38	
		(1.69*2+1.01*2)*2.70	m ²	14.58	
				RAZEM	122.47
6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity pokoju, kuchni, przedsiönku, łazienki)	m ²		
		poz.4	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany pokoju, kuchni, przedsiönku, łazienki (bez lamperii))	m ²		
		poz.5-poz.8	m ²	104.02	
				RAZEM	104.02
8	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (lamperia) z jednokrotnym szpachlowaniem w łazience do wys. 2,0 m i w kuchni do wys. 1,5 m	m ²		
		2.14*1.50+(2.14*2+1.67*2)*2.00	m ²	18.45	
				RAZEM	18.45
9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²		
		poz.6	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża	m ²		
		poz.7	m ²	104.02	
				RAZEM	104.02
11	KNR-W 2-02 1026-03 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica + skrzydło z klamką) nowych drewnianych pełnych płytowych do przedsiönka	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
12	KNR-W 2-02 1026-03 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (ościeżnica + skrzydło z klamką) nowych drewnianych pełnych - do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
13	kalkulacja własna	Odłączenie folii z powierzchni okien (aplikacja na oknach w pokoju 20x120 cm oraz folia na oknach w kuchni 30x120 cm)	m ²		
		0.20*1.20+0.30*1.20	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
14	kalkulacja własna	Mycie ram stolarki okiennej i drzwiowej z pcv, w tym po oklejeniu folii z okien	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 0920-20	Montaż klamki z szyldem w drzwiach w kuchni	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - dwustronnie skrzydła płytowe pełne drzwi w kuchni	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - ościeżnice drzwi wewnętrznych 0.8*2.0*3	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
18	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych wraz z regulacją - klamki balkonowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	kalkulacja własna analogia	Regulacja drzwi balkonowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNNR 8 0225- 04 analogia	Demontaż brodzika natryskowego z kabiną prysznicową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 0-35 0123-02	Montaż brodzika natryskowego 800x800 mm z kabiną prysznicową dwuoscienną pcv 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNP 06 0218- 02.02	Wymiana deski sedesowej z tworzywa 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej ściennej podwójnej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	kalkulacja własna	Umycie armatury łazienkowej (miski ustępowej, umywalka) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 4-02 0235-03 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny wraz z szafką 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-15 0229-04	Zakup i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR-W 2-15 0137-02	Zakup i montaż baterii zmywakowej sztorcowej o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 4-02 40209-01	Demontaż okapu w kuchni 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 0-38 0103-01	Wymiana grzejnika elektrycznego 60x60 na ścianie w pokoju 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
31	kalkulacja własna	demontaż siatki pcv z balustrady balkonu 110x120 cm 1.10*1.20	m ² m ²	 1.32	
				RAZEM	1.32
32	KNR-W 4-01 1212-06	Oczyszczenie balustrad 1.00*1.10	m ² m ²	 1.10	
				RAZEM	1.10
33	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną w kolorze szarym balustrad balkonu z prętów prostych poz.32	m ² m ²	 1.10	
				RAZEM	1.10
34	kalkulacja własna	Oderwanie cokołów typu tarket wys. 10 cm w pokoju, korytarzu, kuchni, przedsionku 3.95*2+4.99*2+1.67*2+1.21*2+2.14*2+2.19*2+1.67*2+1.01*2-0.80*5	m m	 33.66	
				RAZEM	33.66
35	KNR 4-01 0711-01	Naprawa tynków ścian po demontażu cokołów i nad cokołem w przedsionku przy ścianie kuchennej na wys. 20 cm 33.66*0.10+1.25*0.20	m ² m ²	 3.62	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.62
36	KNR-W 2-02 1123-01	Montaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe w pokoju, korytarzu, kuchni, przedsionku 16.00+2.00+1.70+4.10	m ² m ²	23.80	
				RAZEM	23.80
37	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych poz.34	m m	33.66	
				RAZEM	33.66