

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pileckiego 4 m.13					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 - drzwi do lokalu oraz drzwi do wc	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.79*1.14-0.70*2.00	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
3	KNR-W 2-02 1026-03 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż drzwi do lokalu (ościeżnica + skrzydło z klamką +szyld z zamkiem) nowych pełnych	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
4	KNR 19-01 0345-09 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		10.91+2.60+0.98	m ²	14.49	
				RAZEM	14.49
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poz.5	m ²		
			m ²	14.49	
				RAZEM	14.49
7	NNRNKB 202 1134-02 pokój/kuchnia wc korytarz	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²		
		2.79*(3.26+3.59+2.89+0.35)+0.89*2.94+(2.05+0.89)/2*0.59	m ²	31.64	
		2.79*(0.86*2+1.14*2)	m ²	11.16	
		2.79*(2.28*2+1.14*2)*2.79	m ²	53.24	
				RAZEM	96.04
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża poz.7-poz.13	m ²		
			m ²	83.32	
				RAZEM	83.32
9	kalkulacja własna	Oczyszczenie parapetu ze starej farby 0,44 m2 (2,60x0,17)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 0.44 m2 (2,60x0,17)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-15 0229-05	Zakup i montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem w kuchni wraz z syfonem na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01 1206-04 kuchnia wc korytarz	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (lamperia) z przygotowaniem podłoża	m ²		
		(0.99+0.57+0.60)*1.50+0.60*1.00	m ²	3.84	
		(0.86+0.86+1.14+0.34)*2.00	m ²	6.40	
		(1.31+0.34)*1.50	m ²	2.48	
				RAZEM	12.72
14	KNR-W 2-02 1023-03	Montaż drzwi harmonijkowych do łazienki z otworami wentylacyjnymi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka kuchni kafłowej	m ³		
		(0.60*0.70*0.80)+(0.60*0.35*1.90)	m ³	0.74	
				RAZEM	0.74
16	KNR 4-01 0819-15	Skucie glazury nad kuchnią	m ²		
		0.75*0.60	m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
17	KNR 4-01 0711-01	Otynkowanie ściany za kuchnią	m ²		
		1.50*1.90	m ²	2.85	
				RAZEM	2.85
18	kalkulacja własna	Demontaż istniejących listew przypodłogowych na frgencie	m		
		3.30+1.20*2	m	5.70	
				RAZEM	5.70

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych w pokoju na fragmencie 3.30*1.20	m ² m ²	3.96	
				RAZEM	3.96
20	KNR-W 2-02 1123-01	Montaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe w pokoju na fragmencie poz.19	m ² m ²	3.96	
				RAZEM	3.96
21	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych z tworzyw sztucznych na fragmencie poz.18	m m	5.70	
				RAZEM	5.70
22	KNNR 7 0507-04	Listwa osłaniająca płaska na łączeniu wykładziny 3.30	m m	3.30	
				RAZEM	3.30
23	KNR 19-01 1314-06 analogia	Mycie podłogi w lokalu wraz z listwami przyściennymi 3.30*2.06+0.22*0.70+0.86*1.14+2.28*1.14	m ² m ²	10.53	
				RAZEM	10.53
24	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
26	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 2-15/GE-BERIT 0102-01	Montaż elementów montażowych do muszli ustępowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedesową 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 2-15/GE-BERIT 0304-03	Wstawienie trójnika PVC fi 110 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.5	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
31	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 0-35 0123-02 analogia	Montaż brodzika i kabiny natryskowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - na dwóch ścianach do wys. 2,0 m 2.00*(1.14+0.86)	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNR 2-15/GE-BERIT 0602-02	Wstawienie trójników PP fi 20mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 25	m m	25.00	
				RAZEM	25.00
36	KNR-W 2-15 0137-09	Zakup i montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR-W 2-15 0137-02	Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNNR 4 0132-02	Montaż zaworów (WC) PP fi 20mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
40	KNR 2-15 0121-01	Montaż pojemnościowych zasobników ciepłej wody do 10 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 20 km	m ³		
		poz.15+poz.16*0.05+poz.2*0.15	m ³	1.03	
				RAZEM	1.03