

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	d.1 kalk. własna	Oznakowanie terenu budowy tablicami ostrzegawczymi	kpl.	1		
2	d.1 KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²	4		
3	d.1 KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	244.344		
4	d.1 KNR-W 2-02 1612-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m	m ²	244.344		
5	d.1 KNR 4-04 0901-06 analogia	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu - montaż lei spustowych do gruzu z PCV - przyjęto 1 krotne przestawianie	m	7		
6	d.1 KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu - demontaż lei spustowych do gruzu z PCV - przyjęto 1 krotny demontaż	m	7		
7	d.1 kalk. własna	czas pracy zsyków na gruz-ryczałt	kpl.	0.333		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty murarskie - remont kominów, ogniomury				
8	d.2 wycena indywidualna	Opinia kominiarska (przed remontem z podaniem poziomu zagruzowania przewodów i po remoncie stwierdzająca prawidłowość wykonania robót)	kpl.	0.333		
9	d.2 kalk. własna	Demontaż anten,masztów,przewodów, po uprzednich ustaleniach z właścicielami .	kpl.	0.333		
10	d.2 KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	3.406		
11	d.2 KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	3.406		
12	d.2 KNR 4-01 0735-02 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. na ścianach ogniomurów - uzupełnienie	m ²	0		
13	d.2 KNR 2-02 0506-06 analogia	Nasady na przewody dymowe ze stali kwasoodpornej typu strażak	szt.	2		
14	d.2 KNR 19-01 0624-06 analogia	Uszczelnienie szczeliwem dekarskim styku kołnierza nasady kominowej i czapą	m	2.4		
15	d.2 KNR AT-31 0602-02 analogia	Malowanie farbą silikatową elewacyjną - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonnae-kominy i ogniomury	m ²	3.406		
16	d.2 KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe na czapach kominów wykonane farbą do betonu	m ²	0.387		
Razem dział: Roboty murarskie - remont kominów, ogniomury						
3		Roboty rozbiórkowe				
17	d.3 KNR-W 4-03 1140-08 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym - budowie o wys.do 12 m	m	22.293		
18	d.3 KNR-W 4-03 1139-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	14		
19	d.3 KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	11.2		
20	d.3 KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku-przyjęto 30% rynien do wymiany	m	6.848		
21	d.3 KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku-przyjęto 70%	m	15.979		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	KNR 4-01 0535-05 d.3	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku-przyjęto 80%	m	11.2		
23	KNR 4-01 0535-06 d.3	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2.8		
24	KNR 4-01 0519-04 d.3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	124.177		
25	KNR 4-01 0519-05 d.3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	124.177		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4		Roboty ciesielskie - remont więźby dachowej, deskowania dachu, wymiana pod systemy wyłaz dachowy				
26	KNR 4-01 0414-02 d.4	Sprawdzenie podłoża z desek .Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - przyjęto szacunkowo30% .	m ²	37.253		
27	KNR 4-01 0412-02 d.4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m	0		
28	KNR 4-01 0413-02 d.4	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	11		
29	KNR 4-01 0412-01 d.4 analogia + kal.własna	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi zdobionych,wymieniane elementy odtworzyć odwzorowując pierwotny ozdobny kształt	szt.	2		
30	TZKNBK V -309 d.4 analogia + kal.własna	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych poprzez szpachlowanie ubytków- końcówki krokwi	szt.	11		
31	KNR 4-01 0414-02 d.4	Wymiana desek nadbitki dachu ,desk o grubości 25 mm ,jednostronnie heblowane ,mocowane na styk -przyjęto szacunkowo30% -roboty wykonywane z rusztowań	m ²	15.168		
32	KNR K-05 0102-04 d.4 analogia	Wykonanie deskowania - montaż deski jednostronnie heblowane ,na krawędziach bocznych dachu,gr.32mm,szer.25cm	m	11		
33	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 d.4 analogia	Dwukrotne malowanie nadbitki,desek krawędziowych,końcówek krokwi dwukrotnie lakierobejcą	m ²	23.098		
34	KNR 4-01 0412-06 d.4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	0		
35	KNR 4-01 0412-04 d.4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m	0		
36	KNR 2-02 0409-04 d.4 analogia	Wymian pod wyłaz dachowy przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.08		
37	d.4 kalk. własna	Wykonanie drabinek drewnianych ,dostawianych, dł. ok. 1,0m - wejście na dach z poziomu poddasza	szt	1		
Razem dział: Roboty ciesielskie - remont więźby dachowej, deskowania dachu, wymiana pod systemy wyłaz dachowy						
5		Roboty pokrywcze - pokrycie dachowe				
38	KNR 4-01 0414-01 d.5 analogia + kal.własna	Montaż stelaża pod obróbkę blacharską z płyty OSB o grubości 19 mm na styk na koronach ogniomuru.Płyta zaimpregnowana p.wilgociowo.Zabezpieczona warstwą papy.	m ²	0		
39	KNR 2-02 0602-01 d.5 analogia	Izolacje przeciwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome pod wyklejki na koronach ogniomurów-wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	m ²	0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
40 d.5	KNR 2-02 0602-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome pod wyklejki na koronach ogniomurów-- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²	0		
41 d.5	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa-ściany kominów i ogniomurów	m ²	1.31		
42 d.5	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa-ściany kominów i ogniomurów	m ²	1.31		
43 d.5	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą podkładową gr.4.7mm na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	124.177		
44 d.5	KNR 2-02 0609-07 +kalkulacja własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach - izokliny	m	10.48		
45 d.5	KNR K-05 0406-01 analogia	Montaż wyłazu dachowego	kpl.	1		
46 d.5	KNNR 4 0213-05 analogia	Kominki wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	5		
47 d.5	KNR 2-16 0307-03	Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rur w obrębie poddasza nieużytkowego	m ²	2.94		
48 d.5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia jednowarstwowo	m ²	124.177		
49 d.5	KNNR 4 0213-05 analogia+ kal.własna	Kominki z PCV wentylujące pokrycie z papy	szt.	3		
50 d.5	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	1.872		
Razem dział: Roboty pokrywcze - pokrycie dachowe						
6	Roboty blacharskie					
51 d.6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - montaż nowych rynien	m	6.848		
52 d.6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej - montaż rynien wcześniej zdemontowanych	m	15.979		
53 d.6	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.	2		
54 d.6	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - montaż nowych rur spustowych	m	2.8		
55 d.6	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - montaż rur wcześniej zdemontowanych	m	11.2		
56 d.6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	12.576		
57 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	13.531		
58 d.6	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym	otw.	62.88		
59 d.6	KNR 4-03 1016-05	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 6 mm w ścianie lub stropie	szt.	62.88		
60 d.6	KNR 19-01 0624-06 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych silikonem dekarским	m	12.576		
Razem dział: Roboty blacharskie						
7	Instalacje odgromowe					
Razem dział: Instalacje odgromowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Roboty porządkowe				
61 d.8	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie odpadów rozbiórkowych budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	7.466		
62 d.8	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie odpadów rozbiórkowych budowlanych samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	7.466		
63 d.8	cena zakładowa	Koszt przyjęcia odpadów na wysypisko i utylizacja	szt.	0.333		
Razem dział: Roboty porządkowe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: