

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemysłowa 4A m.1					
1	KNR 19-01 0345-09 analogia	Wymiana krtek wentylacyjnych w kuchni i w łazience	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01 0323-04 analogia	Zamurowanie kratki nawiewu pod oknem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet ze ścian w przedpokoju, fragmentów w pokoju, pasa tapety w łazience 22.62+14.00+0.56	m ²		
			m ²	37.18	
				RAZEM	37.18
4	KNR 4-01 0426-04 analogia	Demontaż paneli z płyty mdf ze ściany w kuchni	m ²		
		1.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
5	kalkulacja własna	Demontaż kołków ze ściany wraz z zaprawieniem otworów po kołkach	kołków		
		30	kołków	30.00	
				RAZEM	30.00
6	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
		32.41	m ²	32.41	
				RAZEM	32.41
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²		
		17.10+22.62+26.75+7.78+43.21	m ²	117.46	
				RAZEM	117.46
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z poszpachlowaniem ścian po demontażu tapety	m ²		
		22.62	m ²	22.62	
				RAZEM	22.62
9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie po szpachlowaniu	m ²		
		poz.8	m ²	22.62	
				RAZEM	22.62
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na sufitach	m ²		
		poz.6	m ²	32.41	
				RAZEM	32.41
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na ścianach	m ²		
		poz.7-poz.8	m ²	94.84	
				RAZEM	94.84
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża	m ²		
		poz.6	m ²	32.41	
				RAZEM	32.41
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża	m ²		
		poz.7	m ²	117.46	
				RAZEM	117.46
14	kalkulacja własna	Demontaż istniejących listew przypodłogowych w kuchni, przedpokoju i pokoju	m		
		4.00*2+4.31*2+1.60*2+2.38*2+1.72*2+3.88*2-5*0.90	m	31.28	
				RAZEM	31.28
15	KNNR 3 0801-07	Zerwanie wykładziny dywanowej w pokoju	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
16	KNNR 3 0801-07	Zerwanie wykładziny PCV w kuchni	m ²		
		6.43	m ²	6.43	
				RAZEM	6.43
17	KNR-W 2-02 1123-01	Montaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową w kuchni i pokoju	m ²		
		poz.15+poz.16	m ²	22.44	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.44
18	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych z tworzyw sztucznych w kuchni, przedpokoju i pokoju poz.14	m m	31.28	
				RAZEM	31.28
19	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana deski sedesowej z tworzywa 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	kalkulacja własna	Oczyszczenie rur kanalizacyjnych w kuchni i łazience 5.50	m m	5.50	
				RAZEM	5.50
21	KNR-W 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych w kuchni i łazience 5.50	m m	5.50	
				RAZEM	5.50
22	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm w kolorze żół- tym 3.00	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm w ła- zienice 3.00	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
24	kalkulacja własna	Umycie zlewozmywaka z blachy stalowej nierdzewnej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	kalkulacja własna	Umycie sanitariatów w łazience: wanny, umywalki, muszli ustępowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 19-01 1314-07	Mycie z doczyszczaniem płytek terakoty w przedsionku i w łazience 3.13+4.24	m ² m ²	7.37	
				RAZEM	7.37
27	KNR 19-01 1314-08	Mycie płytek glazury na ścianach w kuchni i łazience 2.00*(2*1.62+2*2.70)+0.60*(1.72+1.50+1.68)	m ² m ²	20.22	
				RAZEM	20.22
28	KNR-W 2-02 1022-01	Założenie skrzydła drzwiowego w przedsionku z demontażu 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00