

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana stolarki drzwiowej w 2022 r.						
1		lokal ul. Kilińskiego 6 m 5				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ²	szt.	1		
2 d.1	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,98x2,06 m, w okleinie drewnopodobnej, lewe, odporne na warunki atmosferyczne	m ²	2.02		
3 d.1	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	10.2		
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.53		
5 d.1	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²	1.53		
6 d.1	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. Kilińskiego 6 m 5						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		lokal ul. Limanowskiego 23 m 5				
7 d.2	KNR 19-01 1020-02	Demontaż okładziny z paneli na gładkach wewnętrznych	m ²	1.36		
8 d.2	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ²	szt.	1		
9 d.2	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,90x1,82 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe	m ²	1.64		
10 d.2	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	9.08		
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.36		
12 d.2	KNR 4-01 1204-05	Malowanie gładów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną	m ²	1.36		
13 d.2	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. Limanowskiego 23 m 5						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		lokal ul. Pańska 3 m 5				
14 d.3	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ²	szt.	1		
15 d.3	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,97x2,03 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe, otwierane na zewnątrz	m ²	1.97		
16 d.3	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	10.06		
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.51		
18 d.3	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²	1.51		
19 d.3	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. Pańska 3 m 5						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		lokal ul. Poniatowskiego 35 m 6				
20 d.4	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ²	szt.	1		
21 d.4	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,90x1,96 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe, otwierane na wewnątrz	m ²	1.76		
22 d.4	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	9.64		
23 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.45		
24 d.4	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²	1.45		
25 d.4	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. Poniatowskiego 35 m 6						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		lokal ul. Żeromskiego 25A m3				
26 d.5	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
27 d.5	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,98x2,05 m, w okleinie drewnopodobnej, lewe, otwierane na zewnątrz	m ²	2.01		
28 d.5	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	10.16		
29 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.52		
30 d.5	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²	1.52		
31 d.5	kalkulacja własna	Zdjęcie skrzydła drzwiowego wewnętrznego o pow. do 2 m2	szt.	1		
32 d.5	KNR-W 2-02 1022-04	Zakup i montaż (dopasowanie do futryny) skrzydła drzwi wewnętrznych płytowych z dużą szybą, kolor biały, drzwi prawe, wyposażonego w klamkę z szyldem - fabrycznie wykończone	m ²	1.8		
33 d.5	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. Żeromskiego 25A m3						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		lokal ul. Tylna 23 m6				
34 d.6	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
35 d.6	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,98x2,05 m, w okleinie drewnopodobnej, lewe, otwierane na zewnątrz	m ²	2.01		
36 d.6	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	10.16		
37 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.52		
38 d.6	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²	1.52		
39 d.6	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. Tylna 23 m6						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		lokal ul. 11 Listopada 37 m2				
40 d.7	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie dwóch skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
41 d.7	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,90x2,00 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe, otwierane na zewnątrz	m ²	1.8		
42 d.7	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m	9.8		
43 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²	1.47		
44 d.7	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²	1.47		
45 d.7	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Razem dział: lokal ul. 11 Listopada 37 m2						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: