

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej w 2022 r.					
1		lokal ul. Kilińskiego 6 m 5			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 2-02 d.1 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,98x2,06 m, w okleinie drewnopodobnej, lewe, odporne na warunki atmosferyczne 0.98*2.06	m ² m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
3	KNR 4-01 d.1 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.06*2+0.98)	m m	10.20	
				RAZEM	10.20
4	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.06*2+0.98)*0.15	m ² m ²	1.53	
				RAZEM	1.53
5	KNR 4-01 d.1 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną 2*(2.06*2+0.98)*0.15	m ² m ²	1.53	
				RAZEM	1.53
6	kalkulacja d.1 własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		lokal ul. Limanowskiego 23 m 5			
7	KNR 19-01 d.2 1020-02	Demontaż okładziny z paneli na gładkach wewnętrznych $2*(1.82*2+0.90)*0.15$	m ² m ²	 1.36	
				RAZEM	1.36
8	KNR 4-01 d.2 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-02 d.2 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,90x1,82 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe 0.90*1.82	m ² m ²	 1.64	
				RAZEM	1.64
10	KNR 4-01 d.2 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko $2*(1.82*2+0.90)$	m m	 9.08	
				RAZEM	9.08
11	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie gładów od zewnątrz i od wewnątrz $2*(1.82*2+0.90)*0.15$	m ² m ²	 1.36	
				RAZEM	1.36
12	KNR 4-01 d.2 1204-05	Malowanie gładów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną $2*(1.82*2+0.90)*0.15$	m ² m ²	 1.36	
				RAZEM	1.36
13	kalkulacja d.2 własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		lokal ul. Pańska 3 m 5			
14	KNR 4-01 d.3 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2-02 d.3 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,97x2,03 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe, otwierane na zewnątrz 0.97*2.03	m ² m ²	1.97	
				RAZEM	1.97
16	KNR 4-01 d.3 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.03*2+0.97)	m m	10.06	
				RAZEM	10.06
17	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.03*2+0.97)*0.15	m ² m ²	1.51	
				RAZEM	1.51
18	KNR 4-01 d.3 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną 2*(2.03*2+0.97)*0.15	m ² m ²	1.51	
				RAZEM	1.51
19	kalkulacja d.3 własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		lokal ul. Poniatowskiego 35 m 6			
20	KNR 4-01 d.4 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 2-02 d.4 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,90x1,96 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe, otwierane na wewnątrz 0.9*1.96	m ² m ²	1.76	
				RAZEM	1.76
22	KNR 4-01 d.4 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(1.96*2+0.9)	m m	9.64	
				RAZEM	9.64
23	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz 2*(1.96*2+0.9)*0.15	m ² m ²	1.45	
				RAZEM	1.45
24	KNR 4-01 d.4 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną 2*(1.96*2+0.9)*0.15	m ² m ²	1.45	
				RAZEM	1.45
25	kalkulacja d.4 własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEMMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		lokal ul. Żeromskiego 25A m3			
26	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.5	0354-04	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,98x2,05 m, w okleinie drewnopodobnej, lewe, otwierane na zewnątrz	m ²		
d.5	1026-04 + KNR 4-01 0320-02	0.98*2.05	m ²	2.01	
				RAZEM	2.01
28	KNR 4-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko	m		
d.5	0708-01	2*(2.05*2+0.98)	m	10.16	
				RAZEM	10.16
29	NNRNKB 202	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz	m ²		
d.5	1134-02	2*(2.05*2+0.98)*0.15	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
30	KNR 4-01	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną	m ²		
d.5	1204-05	2*(2.05*2+0.98)*0.15	m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
31	kalkulacja	Zdjęcie skrzydła drzwiowego wewnętrznego o pow. do 2 m ²	szt.		
d.5	własna	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 2-02	Zakup i montaż (dopasowanie do futryny) skrzydła drzwi wewnętrznych płytowych z dużą szybą, kolor biały, drzwi prawe, wyposażonego w klamkę z szyldem - fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1022-04	0.88*2.04	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
33	kalkulacja	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu	kpl.		
d.5	własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		lokal ul. Tylna 23 m6			
34 d.6	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie skrzydła drzwiowego i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.6	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną, drzwi o wymiarach 0,98x2,05 m, w okleinie drewnopodobnej, lewe, otwierane na zewnątrz 0.98*2.05	m ² m ²	2.01	
				RAZEM	2.01
36 d.6	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.05*2+0.98)	m m	10.16	
				RAZEM	10.16
37 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.05*2+0.98)*0.15	m ² m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
38 d.6	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną 2*(2.05*2+0.98)*0.15	m ² m ²	1.52	
				RAZEM	1.52
39 d.6	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		lokal ul. 11 Listopada 37 m2			
40 d.7	KNR 4-01 0354-04	Zdjęcie dwóch skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnicy drewnianej z progiem o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.7	KNR-W 2-02 1026-04 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) zewnętrznych do lokalu, stalowych pełnych ocieplonych jednoskrzydłowych, wyposażonych w dwa zamki wpuszczane w drzwi, klamkę, wizjer, próg z przekładką termiczną odporne, drzwi o o wymiarach 0,90x2,00 m, w okleinie drewnopodobnej, prawe, otwierane na zewnątrz 0.90*2.00	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
42 d.7	KNR 4-01 0708-01	Naprawa tynków na ościeżach z zatarciem na gładko 2*(2.00*2+0.90)	m m	9.80	
				RAZEM	9.80
43 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie glifów od zewnątrz i od wewnątrz 2*(2.00*2+0.90)*0.15	m ² m ²	1.47	
				RAZEM	1.47
44 d.7	KNR 4-01 1204-05	Malowanie glifów od wewnątrz i od zewnątrz farbą emulsyjną 2*(2.00*2+0.90)*0.15	m ² m ²	1.47	
				RAZEM	1.47
45 d.7	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00