

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Utwardzenie terenu, zabezpieczenie skarpy ul. Przemysłowa						
1	kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu wokół skarpy z wywozem śmieci	m ²	100		
2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z odzyskiem	m ²	69		
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży z odzyskiem	m	60		
4	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt eko 40x60 ze skarpy z odzyskiem płyt całych - 20 %	m ²	49		
5	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Skucie betonu o grubości 15 cm przy stopach schodów	m ²	12		
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki (koryta) pod obrzeża betonowe	m	56		
7	KNR 2-31 0407-05	Ułożenie obrzeży betonowych w rowkach o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku	m	56		
8	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyty z odzysku	m ²	63		
9	KNR 2-01 0506-01	Wyrównanie powierzchni skarpy	m ²	49		
10	KNNR-W 10 2111-03	Ułożenie na skarpie płyt EKO 60x40 cm - płyty z odzysku	m ²	10		
11	KNNR-W 10 2111-03	Ułożenie na skarpie płyt EKO 60x40 cm - płyty nowe	m ²	39		
12	kalkulacja własna	Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: