

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Chlebnia 72l m3</b>					
1	kalkulacja własna	Demontaż kołków ze ściany i zaprawienie otworów po kołkach	kołków		
		35	kołków	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m <sup>2</sup>		
		3.28*5.55+1.11*3.40	m <sup>2</sup>	21.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.98</b>
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m <sup>2</sup>		
		2.70*(4.39*2+5.55*2)	m <sup>2</sup>	53.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.68</b>
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	21.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.98</b>
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.68</b>
6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian (lamperia) z przygotowaniem podłoża przy kuchni (1.00+1.32)*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.48</b>
7	KNR-W 2-02 1026-03 + KNR 4-01 0320-02	Zakup i montaż drzwi wejściowych (ościeżnica + skrzydło z klamką +szyld z zamkiem) nowych pełnych	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
8	kalkulacja własna	Dwustronne mycie ram okiennych wraz z futrynami	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	kalkulacja własna	Mycie parapetu wewnętrznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	kalkulacja własna	Demontaż istniejących listew przypodłogowych	m		
		4.39*2+5.55*2	m	19.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.88</b>
11	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3.28*5.55+1.11*3.40	m <sup>2</sup>	21.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.98</b>
12	KNR-W 2-02 1123-01	Montaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	21.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.98</b>
13	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych z tworzyw sztucznych	m		
		poz.10	m	19.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.88</b>
14	KNR 19-01 0345-09 analogia	Wymiana wentylacyjnej kratki grawitacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	kalkulacja własna	Uzupełnienie fajerek w kuchni	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
16	kalkulacja własna	Założenie rozety na ścianie przy rurze kuchennej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	kalkulacja własna	Wymiana blachy pod kuchnią 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>