

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Narutowicza 13 m.1						
1		Wymiana podłogi w pokoju				
1 d.1	KNR 3 0801-05	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew przypodłogowych	m ²	21.3		
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m	27.6		
3 d.1	KNR-W 2-01 0301-02 analogia	Usunięcie z powierzchni ok 10 cm istniejącego gruntu wraz z wywozem ziemi i gruzu	m ³	2.13		
4 d.1	KNR 13-12 1001-01	Wykonanie podkładu pod posadzką z ubitych materiałów sypkich gr. 15 cm	m ³	3.2		
5 d.1	KNR 13-12 1001-03	Wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm na gruncie	m ³	2.13		
6 d.1	KNR 13-12 0701-06	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej wywiniętej na ściany	m ²	23.18		
7 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych posadzkowych twardych gr. 15 cm	m ²	21.3		
8 d.1	KNR 13-12 0701-06	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej	m ²	21.3		
9 d.1	KNR 13-12 1002-01 + KNR 13-12 1002-03 + KNR 13-12 1002-05	Wykonanie posadzki cementowej gr 5 cm zbrojonej siatką stalową	m ²	21.3		
10 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²	21.3		
11 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych z tworzyw sztucznych	m	18.46		
Razem dział: Wymiana podłogi w pokoju						
2		Naprawa cokołu na zewnątrz				
12 d.2	KNR 13-23 0101-08	Skucie odspojonego tynku na cokole wys. 30 cm na dług. 22 mb	m ²	6.6		
13 d.2	KNR-W 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynku elewacyjnego cementowo wapiennego na cokole	m ²	6.6		
14 d.2	KNR AT-40 0307-01	Dyfuzyjne wymalowanie farbą sylikatową ręcznie (farba sylikatowa Weber san Silicatfarba Eurlan sylicat)	m ²	6.6		
15 d.2	NNRNKB 202 0541-01	Wykonanie obróbki blacharskiej pomiędzy ścianą i cokołem na dług. 22 mb z wkuciem w ścianę	m ²	5.5		
Razem dział: Naprawa cokołu na zewnątrz						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: