

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ul. Narutowicza 13 m.1</b>					
<b>1</b>	<b>Wymiana podłogi w pokoju</b>				
1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie podłogi z desek z oderwaniem listew przypodłogowych 4.60*4.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.30</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 4.60*6	m m	27.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.60</b>
3	KNR-W 2-01 d.1 0301-02 analogia	Usunięcie z powierzchni ok 10 cm istniejącego gruntu wraz z wywozem ziemi i gruzu poz.1*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.13</b>
4	KNR 13-12 d.1 1001-01	Wykonanie podkładu pod posadzką z ubitych materiałów sypkich gr. 15 cm poz.1*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
5	KNR 13-12 d.1 1001-03	Wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm na gruncie poz.1*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.13</b>
6	KNR 13-12 d.1 0701-06	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej wywiniętej na ściany 4.80*4.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.18</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z płyt styropianowych posadzkowych twardych gr. 15 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.30</b>
8	KNR 13-12 d.1 0701-06	Wykonanie izolacji z folii polietylenowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.30</b>
9	KNR 13-12 d.1 1002-01 + KNR 13-12 1002-03 + KNR 13-12 1002-05	Wykonanie posadzki cementowej gr 5 cm zbrojonej siatką stalową poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.30</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Ułożenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.30</b>
11	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych z tworzyw sztucznych 2*4.60+2*4.63	m m	18.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.46</b>
<b>2</b>	<b>Naprawa cokołu na zewnątrz</b>				
12	KNR 13-23 d.2 0101-08	Skucie odspojonego tynku na cokole wys. 30 cm na dług. 22 mb 0.30*22.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
13	KNR-W 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynku elewacyjnego cementowo wapiennego na cokole poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
14	KNR AT-40 d.2 0307-01 działka 44/2	Dyfuzyjne wymalowanie farbą sylikatową ręcznie (farba sylikatowa Weber san Silicat-farba Eurlan sylicat) poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
15	NNRNKB 202 d.2 0541-01	Wykonanie obróbki blacharskiej pomiędzy ścianą i cokolem na dług. 22 mb z wkuciem w ścianę 22.00*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.50</b>