

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Podstawa wyceny                | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------------|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2                              | 3  | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>ul. Bołtucia 1 okna</b>                        |                                |  |                |       |         |                    |
| 1   |                                | <b>Wymiana okien piwnicznych</b>   |                |       |         |                    |
| d.1   | 1 KNR 0-19 0929-08             | Wymiana (wykucie z muru i montaż nowego) okien drewnianych (okna zespolone, w niektórych oknach potłuczone szyby) na okna z profili pcv pięćcio komorowych; bezołowiowych 100x115 cm 3 szt. Okna dwuszybowe 4/16/4 muszą posiadać skuteczny system mikrowentylacji, tj. możliwość zapewnienia wymiany powietrza. Skrzydła rozwierane i uchylno-rozwierane. Okna otwierane do wewnątrz. Profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej z ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz. Okna z nawiewnikami ciśnieniowymi (otwór frezowany na długość nawiewnika). Stolarka w kolorze białym według RAL – 9016. | m <sup>2</sup> | 3.45  |         |                    |
| d.1   | 2 kalkulacja własna            | Montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowego  | szt            | 3     |         |                    |
| d.1   | 3 KNR-W 4-01 0545-08           | Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku   | m <sup>2</sup> | 0.83  |         |                    |
| d.1   | 4 NNRNKB 202 0541-01           | Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o szer. obróbki w rozwinięciu do 25 cm. Montaż możliwy od wewnątrz, od zewnątrz zamontowana krata  | m <sup>2</sup> | 0.83  |         |                    |
| d.1   | 5 KNR 4-01 0708-01             | Uzupełnienie uszkodzonych tynków i obróbka gładzi z zatarciem na gładko  | m              | 19.8  |         |                    |
| d.1   | 6 NNRNKB 202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi   | m <sup>2</sup> | 2.97  |         |                    |
| d.1   | 7 KNR-W 2-02 1519-01           | Malowanie farbą elewacyjną białą tynków ościeży na zewnątrz  | m <sup>2</sup> | 1.49  |         |                    |
| d.1   | 8 KNR 4-01 1204-05             | Malowanie farbą emulsyjną białą tynków ościeży od wewnątrz   | m <sup>2</sup> | 1.49  |         |                    |
| d.1   | 9 kalkulacja własna            | Wywóz materiałów z rozbiórki   | okien          | 3     |         |                    |
| d.1   | 10 kalkulacja własna           | Usunięcie potłuczonych szyb okiennych 50% szyb i utylizacja  | elem.          | 12    |         |                    |
| d.1   | 11 KNP 02 1401-01.07 analogia  | Zamontowanie do ram okiennych od zewnątrz płyty OSB-3 gr. 12 mm o wym. 1,00x1,15 m   | m <sup>2</sup> | 13.8  |         |                    |
| d.1   | 12 KNR-W 4-01 1209-07 analogia | Pomalowanie płyt OSB od zewnątrz farbą elewacyjną w kolorze cokołu (farba w zasobach ZGM)  | m <sup>2</sup> | 13.8  |         |                    |
| d.1   | 13 KNR-W 4-01 1214-02          | Oczyszczenie istniejących parapetów zewnętrznych z brudu   | m <sup>2</sup> | 3.3   |         |                    |
| d.1   | 14 KNR-W 4-01 1212-02          | Pomalowanie farbą olejną parapetów zewnętrznych z przygotowaniem podłoża   | m <sup>2</sup> | 3.3   |         |                    |
| d.1   | 15 KNR 4-05II 0219-03          | Oczyszczenie studzienek podokiennych z zalegającego gruntu i gruzu z wywozem odpadów - 7 szt. (120x30x50)  | kpl.           | 7     |         |                    |
| d.1   | 16 kalkulacja własna           | Uprzątnięcie terenu  | kpl            | 1     |         |                    |
| <b>Razem dział: Wymiana okien piwnicznych</b>     |                                |  |                |       |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                                |  |                |       |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                                |  |                |       |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                                |  |                |       |         |                    |

Słownie: