

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Bołtucia 1 okna					
1		Wymiana okien piwnicznych			
1 d.1	KNR 0-19 0929-08	Wymiana (wykucie z muru i montaż nowego) okien drewnianych (okna zespolone, w niektórych oknach potłuczone szyby) na okna z profili pcv pięć komorowych, bezolowiowych 100x115 cm 3 szt. Okna dwuszybowe 4/16/4 muszą posiadać skuteczny system mikrowentylacji, tj. możliwość zapewnienia wymiany powietrza. Skrzydła rozwierane i uchylno-rozwierane. Okna otwierane do wewnątrz. Profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej z ram okiennych, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz. Okna z nawiewnikami ciśnieniowymi (otwór frezowany na długość nawiewnika). Stolarka w kolorze białym według RAL – 9016. 1.00*1.15*3	m ² m ²	 3.45	
				RAZEM	3.45
2 d.1	kalkulacja własna	Montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowego 3	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 3*1.10*0.25	m ² m ²	 0.83	
				RAZEM	0.83
4 d.1	NNRNKB 202 0541-01	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekannej o szer. obróbki w rozwinięciu do 25 cm. Montaż możliwy od wewnątrz, od zewnątrz zamontowana krata 3*1.10*0.25	m ² m ²	 0.83	
				RAZEM	0.83
5 d.1	KNR 4-01 0708-01	Uzupełnienie uszkodzonych tynków i obróbka gładzi z zatarciem na gładko 3*(1.15*2+1.00)*2	m m	 19.80	
				RAZEM	19.80
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 3*(1.15*2+1.00)*2*0.15	m ² m ²	 2.97	
				RAZEM	2.97
7 d.1	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie farbą elewacyjną białą tynków ościeży na zewnątrz 3*(1.15*2+1.00)*0.15	m ² m ²	 1.49	
				RAZEM	1.49
8 d.1	KNR 4-01 1204-05	Malowanie farbą emulsyjną białą tynków ościeży od wewnątrz 3*(1.15*2+1.00)*0.15	m ² m ²	 1.49	
				RAZEM	1.49
9 d.1	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki 3	okien okien	 3.00	
				RAZEM	3.00
10 d.1	kalkulacja własna	Usunięcie potłuczonych szyb okiennych 50% szyb i utylizacja 12	elem. elem.	 12.00	
				RAZEM	12.00
11 d.1	KNP 02 1401- 01.07 analogia	Zamontowanie do ram okiennych od zewnątrz płyty OSB-3 gr. 12 mm o wym. 1,00x1,15 m 12*1.00*1.15	m ² m ²	 13.80	
				RAZEM	13.80
12 d.1	KNR-W 4-01 1209-07 analogia	Pomalowanie płyt OSB od zewnątrz farbą elewacyjną w kolorze cokołu (farba w zasobach ZGM) 12*1.00*1.15	m ² m ²	 13.80	
				RAZEM	13.80
13 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Oczyszczenie istniejących parapetów zewnętrznych z brudu 12*1.10*0.25	m ² m ²	 3.30	
				RAZEM	3.30
14 d.1	KNR-W 4-01 1212-02	Pomalowanie farbą olejną parapetów zewnętrznych z przygotowaniem podłoża 12*1.10*0.25	m ² m ²	 3.30	
				RAZEM	3.30
15 d.1	KNR 4-05II 0219-03	Oczyszczenie studzienek podokiennych z zalegającego gruntu i gruzu z wywozem odpadów - 7 szt. (120x30x50) 7	kpl. kpl.	 7.00	
				RAZEM	7.00
16 d.1	kalkulacja własna	Uprzątnięcie terenu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00