

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI: Ul. Żeromskiego 23, Grodzisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA: UL. T. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 11 lipca 2024

POZIOM CEN: 11.07.2024

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

czwartek, 11 lipca 2024

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1 d.1	KNR 0-19 0928-04 analogia	Demontaż okien	m2	18,36		
2 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic	szt.	8,00		
3 d.1	NNRNKB 202 1025-04	Montaż stolarki okiennej z profili pcv pięciokomorowych, trzyszybowych	m2	2,05 * 1,43 * 4 + 1,16 * 1,43 * 4 = 18,36		
4 d.1	KNP 05 0710-01.01 analogia	Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych	szt.	8,00		
5 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m	129,76		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz	m2	25,95		
7 d.1	KNR 19-01 0809-05	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach o szer.25 cm	m2	25,95		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	gruntowanie ościeży od wewnątrz i od zewnątrz	m2	25,95		
9 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Malowanie ościeży drzwiowych od wewnątrz farbą emulsyjną w kolorze białym,	m2	12,98		
10 d.1	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie ościeży drzwiowych od zewnątrz farbą emulsyjną elewacyjną w kolorze białym	m2	12,98		
11 d.1	KNR-W 4-01 0205-01 analogia	Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z pcv	m	12,84		
12 d.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek (parapetów zewnętrznych) z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,49		
13 d.1	NNRNKB 202 0541-02 analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązu	m2	4,49		
14 d.1	KNR 4-04 1101-03 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3	1,84		
15 d.1	KNR 4-04 1101-06 analogia	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	1,84		
16 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m3	1,84		
17 d.1	KNR AT-56 0101-02	Uporządkowanie i likwidacja miejsca robót	msc.	8,00		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						