

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Traugutta 3 dach część zachodnia						
1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²	338.5		
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	19.23		
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	34.8		
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	32		
5	KNR-W 4-03 1140-06	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na dachu	m	76.8		
6	KNR-W 4-03 1138-02	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych	szt.	76.8		
7	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż masztów antenowych i anten z dachu	kpl.	2		
8	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	199.19		
9	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - łącznie 3 warstwy Krotność = 2	m ²	199.19		
10	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi papy z rozbiórki na odległość 25 km - oszacowano grubość warstwy 1 cm	m ³	5.98		
11	kalkulacja własna	Utylizacja papy - przyjęto ciężar objętościowy 1,1 t/m ³	t	6.58		
12	KNR-W 4-01 0441-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe	m	34.8		
13	KNR 4-01 0413-02 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	11.44		
14	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	13.34		
15	KNR-W 2-02 1016-07	Wymiana wyłazu dachowego z desek	szt.	0		
16	KNR-W 4-01 0921-08 analogia	Montaż zawiasów do wyłazu dachowego	szt.	0		
17	KNR 4-01 0629-06	Dwukrotna impregnacja krawędziaków metodą opryskiwania ciągłego impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów (technicznych szkodników drewna) - elementy istniejące	m ²	130.98		
18	KNR 4-01 0629-04	Dwukrotna impregnacja desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów (technicznych szkodników drewna) - elementy istniejące	m ²	392.39		
19	KNR 4-01 0630-01	Impregnacja metodą kąpieli desek impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów (technicznych szkodników drewna) - elementy wbudowywane	m ³	0.45		
20	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	199.19		
21	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	7.46		
22	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane (nakrywa muru ogniowego, obróbki wokół kominów)	m ²	7.65		
23	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (obróbki muru ogniowego, pas nadrynnowy, wiatrownice, obróbki wokół kominów, wyłazów)	m ²	15.9		
24	KNR K-05 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej	m	34.8		
25	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	34.8		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	32		
27	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie luźnych fragmentów, spękanych tynków na kominach i murze ogniowym	m ²	2.5		
28	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - na kominach i murze ogniowym	m ²	2.5		
29	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - komin	m ²	7.44		
30	KNR 19-01 0648-03	Impregnacje desek okapowych poprzez dwukrotne smarowanie bejcą do drewna na zewnątrz	m ²	44.08		
31	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach dachowych	m	77.4		
32	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.	4		
33	KNNR 5 0615-05	Iglice kominowe montowane na dachu	kpl.	2		
34	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,7,8,9,12,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)				
35	kalkulacja własna	Wywóz materiałów z rozbiórki (blacha, gruz, itp.) i uprządkowanie terenu robót	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: