

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Traugutta 8B m.10						
1	KNR 19-01 0345-09	Wymiana krętek wentylacyjnych w kuchni i w łazience	szt.	2		
2	kalkulacja własna	Demontaż kołków ze ściany wraz z zaprawieniem otworów po kołkach	kołków	10		
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Demontaż paneli plastikowych ze ściany w kuchni	m ²	1.2		
4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity)	m ²	43.18		
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²	121.73		
6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w całym lokalu z przygotowaniem podłoża	m ²	43.18		
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w całym lokalu (bez glazury) z przygotowaniem podłoża	m ²	121.73		
8	kalkulacja własna	Demontaż istniejących listew przypodłogowych	m	28.16		
9	KNNR 3 0801-07 analogia	Zerwanie paneli podłogowych w pokojach	m ²	25.55		
10	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych w pokojach, klasa ścieralności paneli nie mniejsza niż AC4	m ²	25.55		
11	KNR-W 2-02 1124-04	Montaż listew przypodłogowych systemowych z tworzywa sztucznych	m	28.16		
12	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana deski sedesowej z tworzywa	szt.	1		
13	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego 0,8x2,0 do łazienki, skrzydło nawiewem	m ²	1.6		
14	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii prysznicowej	szt.	1		
15	KNR-W 4-02 0213-01 analogia	Wymiana odpływu brodzika	szt.	1		
16	KNR-W 4-02 0222-03 analogia	Wymiana obudowy brodzika (półokrągłej)	kpl.	1		
17	kalkulacja własna	Umycie zlewozmywaka z szafką zlewozmywakową	kpl.	1		
18	kalkulacja własna	Umycie sanitariatów w łazience: muszli ustępowej, umywalki, brodzika	kpl.	1		
19	KNR 19-01 1314-07	Mycie terakoty w przedpokoju, kuchni, łazience	m ²	13.8		
20	KNNR 4 0314-06	Zakup i montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem z podłączeniem do instalacji gazowej	szt.	1		
21	kalkulacja własna	Uprzątnięcie balkonu - demontaż osłony, sznurków, wywiezienie odpadów	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: