

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bołtucia 1 m.50					
1	KNR 19-01 0345-09 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnej 14x14 cm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z glazury 2.75	m ² m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
3	NNRNKB 202 2015-01 analogia	Szpachlowanie ścian na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - szpachlowanie ściany po skuciu glazury poz.2	m ² m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
4	kalkulacja własna	Demontaż kołków ze ścian wraz z zaprawieniem otworów po kołkach 6	kołków kołków	6.00	
				RAZEM	6.00
5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (sufity) 4.36*2.42	m ² m ²	10.55	
				RAZEM	10.55
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (ściany) (4.36*2+2.42*2)*2.48-(0.90*1.99+1.45*1.42)	m ² m ²	29.78	
				RAZEM	29.78
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem podłoża poz.5	m ² m ²	10.55	
				RAZEM	10.55
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża poz.6	m ² m ²	29.78	
				RAZEM	29.78
9	KNR-W 2-02 1508-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną ścian z dwukrotnym szpachlowaniem z przygotowaniem podłoża - w obrębie umywalki 1.30*1.50	m ² m ²	1.95	
				RAZEM	1.95
10	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodnych o śr. 20 mm 3.50	m m	3.50	
				RAZEM	3.50
11	KNR-W 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych żeberkowych 9*0.60*0.15	m ² m ²	0.81	
				RAZEM	0.81
12	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. 20 mm 4.00	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okna drewnianego 1,45x1,47 - wykucie starego okna oraz wstawienie nowego okna z profili pcv pięciokomorowych, dwuskrzydłowe rozwieralne i uchylno rozwieralne. Szyby zespolone trzyszybowe. Współczynnik przenikania ciepła dla okna min. 0,9 W/(m ² xK) 1.45*1.47	m ² m ²	2.13	
				RAZEM	2.13
14	kalkulacja własna	Montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 0708-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach (głifach) z wyszpachlowaniem (1.47*2+1.45)*2	m m	8.78	
				RAZEM	8.78
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża głifów preparatami gruntującymi (1.47*2+1.45)*2*0.15	m ² m ²	1.32	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.32
17	KNR 4-01 1204-05	Malowanie farbą emulsyjną tynków ościeży od wewnątrz $(1.47*2+1.45)*0.15$	m ² m ²	0.66	
				RAZEM	0.66
18	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie farbą elewacyjną tynków ościeży na zewnątrz $(1.47*2+1.45)*0.15$	m ² m ²	0.66	
				RAZEM	0.66
19	KNR 4-01 0205-01	Wymiana parapetu wewnętrznego na parapet pcv 1.50	m m	1.50	
				RAZEM	1.50
20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.50*0.30	m ² m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
21	KNR-W 2-02 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej poz.20	m ² m ²	0.45	
				RAZEM	0.45
22	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnicy drzwiowej 80x200 wraz ze zdjęciem skrzydła drzwiowego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-02 1026-03 + KNR 4-01 0320-02	Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) wejściowych do lokalu pełnych płytowych 0,80x2,00 m jednoskrzydłowych w okleinie drewnopodobnej, wyposażonych w klamkę, próg, 2 zamki 0.80*2.00	m ² m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
24	KNR 4-01 0708-01	Naprawa uszkodzonych tynków na ościeżach (glifach) z wyszpachlowaniem 2.00*2+0.90	m m	4.90	
				RAZEM	4.90
25	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ościeży od strony klatki schodowej $(2.00*2+0.90)*0.15$	m ² m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
26	KNR 4-01 1204-05	Malowanie ościeży drzwiowych od strony klatki schodowej poz.25	m ² m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
27	kalkulacja własna	Demontaż istniejących listew przypodłogowych 4.36*2+2.42*2-0.90	m m	12.66	
				RAZEM	12.66
28	KNNR 3 0801-07	Zerwanie wykładziny dywanowej 4.36*2.42	m ² m ²	10.55	
				RAZEM	10.55
29	KNR-W 2-02 1123-01	Zakup i montaż posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe poz.28	m ² m ²	10.55	
				RAZEM	10.55
30	KNR-W 2-02 1124-04	Zakup i montaż listew przypodłogowych systemowych poz.27	m m	12.66	
				RAZEM	12.66
31	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	kalkulacja własna	Demontaż szafki zlewozmywakowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 2-15 0230-02	Zakup i montaż umywalki 40 cm z syfonem 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - podłączenie umywalki do instalacji kanalizacyjnej 1	podej. podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm (ciepła i zimna woda) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00