

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Bołtucia 1						
1	kalkulacja własna	Demontaż kotary	szt.	1		
2	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż brodzika z korkowaniem podejścia odpływowego	kpl.	1		
3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm	m	3		
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - przy brodzikach i w kabinach murowanych	m ²	1.3		
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - dwa rzędy płytek glazury ze ściany nad brodzikami	m ²	1.8		
6	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1		
7	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3		
8	KNR 19-01 0914-04 analogia	Wykonanie szybkowiązającego jastrychu cementowego lub wytrzymałej zaprawy cementowej o klasie minimum C25/30 z wyprofilowaniem posadzki brodzika posadzkowego ze spadkiem 2%/mb w kierunku odpływu punktowego (do czterech narożników) lub użycie specjalnych płyt spadkowych brodzików podpłytkowych	m ²	1.3		
9	KNR 2-15 0213-01	Osadzenie syfonu odpływu punktowego	szt.	1		
10	KNR 4-01 0806-01 analogia	Uzupełnienie posadzki w dwóch miejscach z zatarciem na gładko	miejsc.	2		
11	KNR K-04 0602-01 analogia	Wykonanie hydroizolacji z folii w płynie lub maty uszczelniającej	m ²	1.3		
12	KNR K-04 0602-03 analogia	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w narożach ściana/podłoga	m	3.6		
13	NRRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej z fugą epoksydową	m ²	1.3		
14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej z fugą epoksydową	m ²	1.3		
15	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Wykonanie obudowy rury kanalizacyjnej płytami gipsowo-kartonowym wodoodpornymi	m ²	1.2		
16	KNR 0-12 0829-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z fugą epoksydową- na obudowie	m ²	1.2		
17	KNR 0-12 0829-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z fugą epoksydową - na ścianie nad brodzikiem	m ²	1.8		
18	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż starej instalacji wody ciepłej 3 mb i zimnej 3 mb w obrębie brodzików (instalacja klejona)	m	6		
19	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP do wody zimnej o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - w obrębie brodzików	m	3		
20	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP do wody ciepłej o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - w obrębie brodzików	m	3		
21	KNR-W 4-02 0124-02	Wymiana zaworów instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych PP o śr. nominalnej 20 mm ciepłej i zimnej wody	szt.	2		
22	kalk. własna	Zakup i montaż kotary	szt.	1		
23	KNR-W 4-01 0713-02	Zeskrobanie starej farby z sufitu w kabinie	m ²	1.3		
24	KNR-W 4-01 0622-01	Przesmarowanie sufitu w kabinie środkiem grzybobójczym	m ²	1.3		
25	KNR 4-01 1204-08 analogia	Dwukrotne zpachlowanie sufitu Krotność = 2	m ²	1.3		
26	NRRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi powierzchni sufitu	m ²	1.3		
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów farbami emulsyjnymi dedykowanymi do łazienek	m ²	1.3		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	kalkulacja własna	Wywóz gruzu i odpadów	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: