

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1						
MONTAŻ ZADASZENIA BALKONÓW - TRAUGUTTA 8A, ELEWACJA FRONTOWA						
1	KNR 13-23 d.1 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi balkonowych folią polietylenową grubą na czas wykonywania prac remontowych	m ²	16.13		
2	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Rozebranie fragmentów izolacji termicznej ścian zewnętrznych ze styropianu, usunięcie z poziomu rozbiórki, odwiezienie wraz z kosztem utylizacji materiałów z rozbiórki	m ²	12		
3	KNR 2-05 0208- d.1 04 analogia	Konstrukcje podparć o masie elementu do 50 kg: Stalowa rama zadaszenia z kształtowników zimnogiętych ? 60x40x3 mm oraz ?40x40x3 mm, płatwie z kształtownika ?40x30x3 mm, uchwyty mocujące do ściany z kątownika nierównoramiennego walcowanego L60x40x5 mm, mocowane do ściany za pomocą kotew rozporowych lub klejanych M12	t	0.632		
4	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż kotew klejanych M12, z uprzednim nawierceniem otworów montażowych	szt.	100		
5	KNR 0-15 0523- d.1 01 analogia	Zakup i montaż pokrycia dachu poliwęglanem komorowym gr. 10 mm	m ²	16.74		
6	NNRNKB 202 d.1 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	4.34		
7	NNRNKB 202 d.1 2609-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 15 cm, z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 1,5 mm, wykonanego ręcznie (kolor wyprawy tynkarskiej w odniesieniu do istniejącej) - uzupełnienie izolacji w miejscu montaż ramy zadaszenia	m ²	12		
8	KNR 2-02 1604- d.1 02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	166.1		
2						
MONTAŻ ZADASZENIA BALKONÓW - TRAUGUTTA 8A, ELEWACJA TYLNA						
9	KNR 13-23 d.2 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi balkonowych folią polietylenową grubą na czas wykonywania prac remontowych	m ²	19.35		
10	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Rozebranie fragmentów izolacji termicznej ścian zewnętrznych ze styropianu, usunięcie z poziomu rozbiórki, odwiezienie wraz z kosztem utylizacji materiałów z rozbiórki	m ²	14.4		
11	KNR 2-05 0208- d.2 04 analogia	Konstrukcje podparć o masie elementu do 50 kg: Stalowa rama zadaszenia z kształtowników zimnogiętych ? 60x40x3 mm oraz ?40x40x3 mm, płatwie z kształtownika ?40x30x3 mm, uchwyty mocujące do ściany z kątownika nierównoramiennego walcowanego L60x40x5 mm, mocowane do ściany za pomocą kotew rozporowych lub klejanych M12	t	0.759		
12	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Dostawa i montaż kotew klejanych M12, z uprzednim nawierceniem otworów montażowych	szt.	120		
13	KNR 0-15 0523- d.2 01 analogia	Zakup i montaż pokrycia dachu poliwęglanem komorowym gr. 10 mm	m ²	20.09		
14	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	5.21		
15	NNRNKB 202 d.2 2609-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 15 cm, z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 1,5 mm, wykonanego ręcznie (kolor wyprawy tynkarskiej w odniesieniu do istniejącej) - uzupełnienie izolacji w miejscu montaż ramy zadaszenia	m ²	14.4		
16	KNR 2-02 1604- d.2 02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	204.6		
3						
MONTAŻ ZADASZENIA BALKONÓW - TRAUGUTTA 8B, ELEWACJA FRONTOWA						
17	KNR 13-23 d.3 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi balkonowych folią polietylenową grubą na czas wykonywania prac remontowych	m ²	9.68		
18	Kalkulacja in- d.3 dywidualna	Rozebranie fragmentów izolacji termicznej ścian zewnętrznych ze styropianu, usunięcie z poziomu rozbiórki, odwiezienie wraz z kosztem utylizacji materiałów z rozbiórki	m ²	7.2		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.3	KNR 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć o masie elementu do 50 kg: Stalowa rama zadaszania z kształtowników zimnogiętych ? 60x40x3 mm oraz ?40x40x3 mm, płatwie z kształtownika ?40x30x3 mm, uchwyty mocujące do ściany z kątownika nierównoramiennego walcowanego L60x40x5 mm, mocowane do ściany za pomocą kotew rozporowych lub klejanych M12	t	0.379		
20 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kotew klejanych M12, z uprzednim nawierceniem otworów montażowych	szt.	60		
21 d.3	KNR 0-15 0523-01 analogia	Zakup i montaż pokrycia dachu poliwęglanem komorowym gr. 10 mm	m ²	10.04		
22 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	2.6		
23 d.3	NNRNKB 202 2609-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 15 cm, z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 1,5 mm, wykonanego ręcznie (kolor wyprawy tynkarskiej w odniesieniu do istniejącej) - uzupełnienie izolacji w miejscu montaż ramy zadaszania	m ²	7.2		
24 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	115.5		
4	MONTAŻ ZADASZENIA BALKONÓW - TRAUGUTTA 8B, ELEWACJA TYLNA					
25 d.4	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi balkonowych folią polietylenową grubą na czas wykonywania prac remontowych	m ²	9.68		
26 d.4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie fragmentów izolacji termicznej ścian zewnętrznych ze styropianu, usunięcie z poziomu rozbiórki, odwiezienie wraz z kosztem utylizacji materiałów z rozbiórki	m ²	7.2		
27 d.4	KNR 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć o masie elementu do 50 kg: Stalowa rama zadaszania z kształtowników zimnogiętych ? 60x40x3 mm oraz ?40x40x3 mm, płatwie z kształtownika ?40x30x3 mm, uchwyty mocujące do ściany z kątownika nierównoramiennego walcowanego L60x40x5 mm, mocowane do ściany za pomocą kotew rozporowych lub klejanych M12	t	0.379		
28 d.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kotew klejanych M12, z uprzednim nawierceniem otworów montażowych	szt.	60		
29 d.4	KNR 0-15 0523-01 analogia	Zakup i montaż pokrycia dachu poliwęglanem komorowym gr. 10 mm	m ²	10.04		
30 d.4	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	2.6		
31 d.4	NNRNKB 202 2609-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70-40 gr. 15 cm, z wyprawą z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 1,5 mm, wykonanego ręcznie (kolor wyprawy tynkarskiej w odniesieniu do istniejącej) - uzupełnienie izolacji w miejscu montaż ramy zadaszania	m ²	7.2		
32 d.4	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	115.5		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: