

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dach - Chlebnia 57a					
1	KNR-W 4-03 1140-06	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na dachu	m		
		10.80+6.64	m	17.44	
				RAZEM	17.44
2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (zdjęcie pasa papy)	m ²		
		1.50*10.20	m ²	15.30	
				RAZEM	15.30
3	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (zdjęcie pasa papy) - przyjęto 2 warstwy)	m ²		
		poz.2	m ²	15.30	
				RAZEM	15.30
4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy z rozbiórki na odległość 25 km	m ³		
		poz.3*0.03	m ³	0.46	
				RAZEM	0.46
5	kalkulacja własna	Utylizacja papy - przyjęto ciężar objętościowy 1,1 t/m ³	t		
		poz.4*1.1	t	0.51	
				RAZEM	0.51
6	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		1.00*10.20	m ²	10.20	
				RAZEM	10.20
7	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą podkładową	m ²		
		1.50*10.20	m ²	15.30	
				RAZEM	15.30
8	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		6.64*10.8*2	m ²	143.42	
				RAZEM	143.42
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki blacharskie kominów - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		(1.0+0.5)*2	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR-W 2-02 0534-06 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 5 0601-01	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej - materiałów z demontażu	m		
		poz.1	m	17.44	
				RAZEM	17.44